

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Nadzór Wodny Jelenia Góra

Fragmentaryczny remont ubezpieczeń brzegowych wraz z udrożnieniem koryta rz. Radomierki w km  
1+080-4+800

Kod CPV : 90721800-5 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Inwestor : Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim

Adres : ul. Jaśkiwicza 24, 59-600 Lwówek Śląski


Jednostka umowna : mb

Liczba jednostek umownych : 3 720,000

Opracował : przedmiar J. Pośpiech  
Sprawdził : kosztorys Katarzyna Pender

Data : 15.09.2021  
Data : 15.09.2021

PGiW WP Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim  
SPECJALISTA

  
Katarzyna Pender

Fragmentaryczny remont ubezpieczeń brzegowych wraz z udrożnieniem koryta rz. Radomierki w km 1+080-4+800  
Budowa : Nadzór Wodny Jelenia Góra

| Lp.      | Nr Sp. Techn. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                                         | Ilość     | Jedn. miary |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>1</b> |               | <b>Roboty przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |           |             |
| 1        |               | KNR 201-0109-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa<br>Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia: gęstych ( bez podszycia )                                                                                                                                                                     | 0,280     | ha          |
| 2        |               | KNR 201-0111-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa<br>Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gałęzi, korzeni i kory bez wrzosu z wywiezieniem i utylizacją                                                                                                                                   | 2 800,000 | m2          |
| <b>2</b> |               | <b>Roboty ziemne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |             |
| 3        |               | KNR 201-0221-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa<br>Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyzki 0,60 m3, w gruncie kategorii: III z przerzutem jednokrotnym i dwukrotnym                                                                                         | 1 550,000 | m3          |
|          |               | $1178 + 180 * 2 + 12 =$                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 550,000 |             |
|          |               | Razem =                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 550,000 | m3          |
| 4        |               | KNR 201-0211-07-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa<br>Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębior. o poj.łyżki 0,60 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km, samochod.samowyladowczymi o ładow.do 5 t w gruncie kat.I-III /spycharka gąs.100 KM/ | 1 190,000 | m3          |
| 5        |               | KNR 201-0214-02-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa<br>Dopłata za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyladowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. III-IV za dalsze 13,0 km               | 1 190,000 | m3          |
| 6        |               | KNKRB 001-0403-01-00 WACETOB Warszawa<br>Mechaniczne rozplantowanie do 1 m3 ziemi, kategorii I-IV, leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu, spycharkami o mocy: 55 kW / 75 KM                                                                                                       | 11,900    | 100 m3      |
|          |               | $1190 / 100 =$                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,900    |             |
|          |               | Razem =                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,900    | 100 m3      |

--- Koniec wydruku ---