

Opis przedmiotu zamówienia

„Usuwanie szkód powodziowych na potoku Paleczka w km 9+700 – 9+900 w msc. Baczyn, gm. Budzów, pow. suski, woj. małopolskie.”

W wyniku przejścia okresowych wezbrań w latach ubiegłych oraz wysokich stanów wód powodziowych w lipcu 2021 roku zostały uszkodzone brzegi i rozmyte dno potoku Paleczka w miejscowości Baczyn, gm. Budzów. Zagrożone są bezpośrednio budynki mieszkalne zlokalizowane na lewym brzegu potoku Paleczka (rozmywana skarpa o wysokości około 10-15 m) oraz przyległa infrastruktura, m.in. droga gminna. W związku z powyższym należy w trybie pilnym przystąpić do wykonania robót zabezpieczających na potoku Paleczka w km 9+700 – 9+900 w msc. Baczyn, gm. Budzów. Roboty te mają na celu udrożnienie koryta oraz zasyp wyrw w dnie oraz na lewym brzegu potoku (materiałem z udrożnienia i kamieniem dowiezionym z kamieniołomu). Materiał z udrożnienia zostanie użyty do zasypu wyrw brzegowych i nie będzie przemieszczany poza obręb koryta potoku Paleczka,

Prace należy prowadzić zgodnie z „Katalogiem dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych”

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór przyrodniczy przez cały okres realizacji zamówienia, polegający na monitorowaniu gatunków chronionych roślin i zwierząt jak również zgodnie z wydanym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o braku sprzeciwu, lub z ewentualnymi decyzjami derogacyjnymi uzyskanymi w trakcie prowadzenia robót. W skład nadzoru winna wchodzić osoba posiadająca wykształcenie kierunkowe z dziedziny nauk przyrodniczych w szczególności w zakresie biologii ptaków i biologii ryb. Przed przystąpieniem do wycinki drzew, należy poddać je kontroli na obecność gniazd ptaków.

W przypadku stwierdzenia na terenie prowadzonych prac zwierząt będących pod ochroną lub jeżeli prace skutkowałyby: zniszczeniem, zabiciem, uszkodzeniem osobników, zniszczeniem (choćby nie zajętych) nor, gniazd, tam, utrudnieniem dostępu do schronień, zniszczeniem jaj, skrzeku, kijanek, larw, zniszczeniem, uszczupleniem lub pogorszeniem siedliska, wypłoszeniem z miejsca noclegu, zimowania, rozmnażania, należy wstrzymać pracę i niezwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu.

W ww. przypadku należy w formie raportu wskazać gatunki występujące i zaproponować sposób prowadzenia prac nienaruszający zakazów ochrony gatunkowej.

Raport należy przekazać do Dyrektora ZZ w Żywcu niezwłocznie (do 3 dni od stwierdzenia gatunków podlegających ochronie).

Od wykonawcy wymaga się bezzwłocznego reagowania w przypadku stwierdzenia obserwowanego lub wysoce prawdopodobnego negatywnego wpływu prac na gatunki i siedliska podlegające ochronie oraz poinformowanie o tym Zamawiającego. W przypadku braku możliwości zmodyfikowania prac w sposób nie naruszający zakazów ochrony gatunkowej, Wykonawca przygotowuje materiały do decyzji derogacyjnej zgodnie z dostępnym wzorem na stronie RDOŚ.

Wykonawca nadzoru przyrodniczego sporządzi sprawozdanie końcowe z prowadzenia nadzoru przyrodniczego podczas realizacji prac wraz z dokumentacją fotograficzną w ilości 2 egz. w formie papierowej + 1 egz. w formie elektronicznej zapisany na nośniku usb.

Opis techniczny robót:

- w km 9+700 – 9+900 – udrożnienie koryta potoku, zasyp wyrw na lewym brzegu oraz zasyp wyrw w dnie materiałem miejscowym i narzutem kamiennym o średnicy powyżej 80 cm. Narzut kamienny należy wykonać „na ostro” na wyściółce z faszyny wiklinowej (grubość warstwy 15 cm) z zagłębieniem min. 70 cm poniżej istniejącego dna potoku. Planowane nachylenie skarp zasypanych narzutem kamiennym 1:2.