

Przedmiar część 3– Załącznik 4

PRZEDMIAR ROBÓT
Wycinka drzew

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-21 0111-04 analogia	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm przy cieku Ołobok w m. Radłów (2 szt.) i Jelitów (1. szt.)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 2-21 0111-04 analogia	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm przy cieku Ciemna A - 5 szt.	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 2-21 0111-05 analogia	Ścinanie drzew miękkich - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia (wierzba o średnicy pnia 67 cm)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-21 0111-05 analogia	Ścinanie drzew miękkich - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia (wierzba o średnicy pnia 73 cm) Krotność = 2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-21 0111-05 analogia	Ścinanie drzew miękkich - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia (wierzba o średnicy pnia 105 i 107 cm) Krotność = 8	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 2-21 0111-05 analogia	Ścinanie drzew miękkich - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia (wierzba o średnicy pnia 118 cm) Krotność = 10	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	kal. własna kalk. własna	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi	mp		
		20	mp	20.000	
				RAZEM	20.000
8	kalkulacja własna	frezowanie pni po mechanicznym ścinaniu drzew	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR 2-01 0110-03 ana- logia	Wywożenie zrąbków i zagospodarowanie wg rozeznania wykonawcy	mp		
		30	mp	30.000	
				RAZEM	30.000
10	kalk. własna	Załadunek i wywóz drzewa na miejsce składowania wskazane przez zamawiającego	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
11	kalk. własna	Dodatkowy sprzęt wykorzystany do zadania (koparka podsiębierna, podnośnik koszowy, wyciągarka i sprzęt pomocniczy)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-01 0111-02 analogia	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z wywiezieniem	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000