

PRZEDMIAR ROBÓT
Wykonanie robót udrożnieniowych koryta rzeki Wiercica.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Km 4+150 - 8+400			
1	KNNR-W 10	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp; porost gęsty, twardy. Razem: 25 500 m2.	m ²		
d 1	2508-05	25500	m ²	25500.000	
				RAZEM	25500.000
2	KNR 2-01	Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków (zastosowano współczynnik zmniejszają-	ha		
d.1	0109-05 - ana-	cy: 0,7).			
	logia	Krotność = 0,7	ha	0.200	
		0.2		RAZEM	0.200
3	Kalkulacja	Zrębkowanie ściętych krzaków.	mp		
d.1	własna	Razem: 120 mp	mp	120.000	
		120		RAZEM	120.000
4	KNNR-W 10	Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 30%	m ²		
d 1	2508-08	7000	m ²	7000.000	
				RAZEM	7000.000
5	KNR 15-01	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 %	m ²		
d 1	0115-08	27000	m ²	27000.000	
				RAZEM	27000.000
6	Kalkulacja	Usuwanie zatorów z koryta cieku.	m ³		
d 1	własna	70	m ³	70.000	
				RAZEM	70.000
7	Kalkulacja	Uporządkowanie terenu.	r-g		
d 1	własna	24	r-g	24.000	
				RAZEM	24.000