

Opis przedmiotu zamówienia

Ocena stanu technicznego rurociągu fi 800.

1) Roboty zlokalizowane są :

- Zbiornik Wodny Tresna (zaporą w Tresnej, ul. Krakowska BN)
- Dojazd do w/w obiektu drogami głównymi relacji Kobiernice – Porąbka - Czernichów-Żywiec.

2) Zakres robót obejmuje :

- Wykonanie uproszczonej inwentaryzacji geodezyjnej (na aktualnej mapie należy wyznaczyć *rzeczywisty przebieg rurociągu betonowego* wraz z powierzchnią działek pod którymi przebiega rurociąg, na mapie należy również zaznaczyć *jakie podmioty są podłączone do kolektora*, w kwestii **rurociągu plastikowego** na aktualnej mapie należy wyznaczyć *rzeczywisty przebieg rurociągu* wraz z powierzchnią działek pod którymi przebiega rurociąg, na mapie należy również zaznaczyć *jakie podmioty są podłączone do kolektora*),
- Wykonanie sprawdzenia drożności rurociągów kamerą na całej długości (długości rurociągów, betonowy około 500 mb. plastikowy około 500 mb.),
- Określenie stanu technicznego,
- Wykonanie wyceny rurociągów,
- Wykonanie dokumentacji technicznej.

3) **Wykaz robót uwzględnionych**

Są to roboty, których wykonanie należy do zobowiązań kontraktowych Wykonawcy, mieszczące się w cenie asortymentów robót :

- a. Roboty pomiarowe dla potrzeb wykonania robót,
- b. Działania ochronne i zapobiegawcze stosownie do wymagań BHP,
- c. Ochrona przed zniszczeniem wykonywanych robót,
- d. Wynajęcie terenu, opłaty dzierżawne oraz urządzenie i likwidacja zaplecza budowy,
- e. Wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po wykonanym przeglądzie jako załącznik do dokumentacji powykonawczej,
- f. Wykonanie dróg technologicznych dojazdowych do prowadzenia robót i ich rozebranie,
- g. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem wody i energii elektrycznej na teren robót wraz z kosztami ich zużycia.