

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w zakresie części II

Przedmiotem zamówienia są prace p.n.:

„Naprawa uszkodzeń na cieku Trzemeśnianka w km 6+660 - 9+400 w m. Poręba”

Prace będą polegały na odcinkowym zasypie wyrw brzegowych w km 6+660 – 9+030 narzutem kamiennym luzem o średnicy kamienia min. 0,7 m i łącznej ilości 750,70 m³. Narzut kamienny należy zagłębić w dnie 0,5 m, kamienie układać klinując między sobą z nachyleniem skarpy 1:1. Dodatkowo należy wykonać zasyp wyrw w dnie km 8+498 – 8+550 pot. Trzemeśnianka oraz w km 0+005 – 0+055 pot. Bez nazwy lewobrzeżnego dopływu. W km 6+660 – 6+690 oraz 7+610 - 7+900 planuje się udrożnienie koryta potoku na łącznej długości 80 mb. Materiał z wykopów należy odłożyć na brzeg i rozplantować. Planowane zadanie zlokalizowane jest w terenie zurbanizowanym. W bezpośrednim sąsiedztwie potoku Trzemeśnianka występuje zabudowa jednorodzinna, infrastruktura drogowa - droga powiatowa, droga gminna, drogi osiedlowe. Dojazd na teren budowy odbywać się będzie po prywatnych posesjach i drogach gminnych. W obrębie planowanych robót występuje uzbrojenie w terenie: km 6+780 przekroczenie siecią kanalizacyjną K-300, km 6+800 przekroczenie gazociągami oraz kablem energetycznym neN, km 6+810 przekroczenie wodociągiem W200, km 6+750 – 6+800 zbliżenie do brzegu lewego siecią kanalizacyjną K300, km 6+930 przekroczenie siecią kanalizacyjną ks225, km 7+640 przekroczenie siecią kanalizacyjną ks 200, km 7+850 – 7+950 zbliżenie do brzegu prawego siecią wodociągową w160, km 8+300 – 8+400 zbliżenie do brzegu prawego siecią wodociągową w140, km 8+520 przekroczenie siecią wodociągową wD40. Po zakończeniu robót należy zlikwidować zjazdy do potoku i uporządkować teren. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji prac prowadzić nadzór przyrodniczy na następujących zasadach: Nadzór przyrodniczy powinien być wykonywany przez osobę /osoby/ posiadającą niezbędne kwalifikacje gwarantujące należyte wykonanie powierzonych obowiązków, tj. osobę /osoby/ z wykształceniem wyższym z zakresu nauk przyrodniczych lub leśnych. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie czynności przewidziane dla pełnienia nadzoru przyrodniczego oraz sprawozdania z przeprowadzonego nadzoru sumiennie i fachowo, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1098), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1219 oraz do przestrzegania wytycznych Zamawiającego oraz zgodnie z wydanymi decyzjami RDOŚ. Nadzór przyrodniczy winien być prowadzony przez cały okres realizacji prac utrzymaniowych. Wykonawca nadzoru przyrodniczego prowadził będzie oględziny terenu pod kątem występowania stanowisk, siedlisk roślin lub zwierząt, miejsc rozmnażania albo czasowego przebywania gatunków chronionych roślin lub zwierząt w granicach prac utrzymaniowych. Wykonawca sporządzi sprawozdanie końcowe z realizacji nadzoru przyrodniczego i prześle je do Zarządu Zlewni w Krakowie do 3 dni od zakończenia prac utrzymaniowych. Sprawozdanie końcowe będzie zawierać m.in. daty pobytu nadzoru na terenie prac, wyniki prowadzonych obserwacji, opis działań podjętych w celu wyeliminowania negatywnego wpływu prowadzonych prac na środowisko przyrodnicze, opis aktualnie zinwentaryzowanych gatunków chronionych, zalecenia i podjęte działania mające na celu aktywną ochronę gatunków chronionych roślin i zwierząt w trakcie realizowanych prac wraz z dokumentacją fotograficzną stanowisk gatunków chronionych wykonaną przed rozpoczęciem prac, w trakcie i po ich zakończeniu.