



PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie: Naprawa uszkodzeń na cieku Trzemeśnianka w km 3+420 - 3+520 w m. Łęki

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Obliczenie ilości	Jednostka miary	Ilość jedn. miary
1	2	3	4	5
1	1. Wykop mechaniczny w gruncie kat. IV na odkład z wbudowaniem urobku w nasyp Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej /kod CPV 45246400-7/			
2	1.1	Wykop pod narzut w km 3+450 - 3+485 brzeg lewy $35 \times 1,5 \times 0,5 = 26 \text{ m}^3$	m^3	26
3	Razem			26
4	2. Wykop mechaniczny w gruncie kat. IV z odwozem do 5 km i rozplantowaniem przywiezionego urobku Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej /kod CPV 45246400-7/			
5	2.1	Udrożnienie koryta w km 3+420 - 3+520 brzeg lewy $100 \times 5 \times 0,7 = 350 \text{ m}^3$	m^3	350
6	Razem			350
7	3. Wykonanie narzutu z grubego kamienia łamanego luzem Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej /kod CPV 45246400-7/			
8	3.1	Zasyp wyrwy w km 3+450 - 3+485 brzeg lewy $35 \times 3,9 = 136,50 \text{ m}^3$	m^3	136,50
9	3.2	Zasyp wyrwy w dnie w km 3+435 - 3+450 brzeg lewy $15 \times 2 \times 0,7 = 21,00 \text{ m}^3$	m^3	21,00
10	Razem			157,50

KIEROWNIK
Nadzoru Wodnego w Myslenicach

Krzysztof Galdyn

Podpis