

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. ZAMAWIAJACY

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa
NIP: 5272825616, REGON: 368302575

Jednostka organizacyjna prowadząca postępowanie:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Sieradzu
Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

2. Nazwa zadania

„Remonty zapleczy socjalno-gospodarczych i pomieszczeń pracowniczych oraz budynków, w których są zlokalizowane na terenie obiektów hydrotechnicznych lub wykorzystywanych przez pracowników realizujących zadania utrzymaniowe - Nadzór Wodny Częstochowa ul. Srebrna 43a”

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów, malowaniu rur, wymianie krutek wentylacyjnych, lokalnej naprawie elewacji zewnętrznej (tynk strukturalny, mozaika żywiczna, farba), układanie nowych płytek na zewnątrz budynku (schody), wykonanie nowego pokrycia podłogi w garażu i warsztacie (posadzka przemysłowa epoksydowa), wymiana barieroporęczy na schodach w siedzibie Nadzoru Wodnego Częstochowa ul. Srebrna 43a, 42-202 Częstochowa.

4. Zakres robót

L.p.	Zakres prac	j.m.	Ilość
1	2	3	4
	<i>Prace malarskie wewnętrzne</i>		
1	<i>Przygotowanie podłoża do malowania, mycie, szpachlowanie powierzchni ścian wewnętrznych (ściany i sufity).</i>	<i>m²</i>	<i>536</i>
2	<i>Silikonowanie - wypełnianie szczelin (sufit, ściany) w karton gipsie lub usunięcie spękań z wykorzystaniem taśmy papierowej lub flizelinowej – naprawa pęknięć</i>	<i>mb</i>	<i>200</i>
3	<i>Zabezpieczenie podłogi folią oraz zabezpieczenie lamp, przewodów instalacyjnych, okien i mebli.</i>	<i>m²</i>	<i>140</i>





4	Gruntowanie ścian wewnętrznych.	m ²	536
5	Malowanie dwukrotne powierzchni ścian i sufitów wewnętrzną farbą ceramiczną (zmywalna, szorowalna, odporna na plamy, kolor biały).	m ²	1072
6	Malowanie rur farbą do metalu i grzejników wraz z ich przygotowaniem do malowania. Kolor biały.	mb	20
	<i>Posadzka przemysłowa z żywicy epoksydowej - garaż i warsztat</i>		
1	Przygotowanie podłoża pod żywicę przemysłową, epoksydową, bez posypki - mycie, zeszkobanie starej farby z posadzki, szpachlowanie.	m ²	43
2	Wykonanie posadzki z żywicy przemysłowej epoksydowej (grunt + warstwy właściwe wg zaleceń producenta). Kolor: szary - ostateczny odcień do uzgodnienia z inwestorem. Bez posypki.	m ²	43
	<i>Remont schodów</i>		
1	Skucie starej okładziny z płytek ceramicznych na schodach.	m ²	3
2	Demontaż barieroporęczy.	mb	3
3	Przygotowanie podłoża pod położenie płytek ceramicznych (uzupełnianie ubytków, gruntowanie, wykonanie pełnej izolacji przeciwwilgociowej typu Woder Duo).	m ²	8
4	Położenie nowych płytek ceramicznych na schodach wejściowych (antypoślizgowe, schodowe, ryflowana stopnica). Kolor płytek i fugi - odcienie brązu (do uzgodnienia z Inwestorem). Wymiar płytek: min. 30x30cm.	m ²	8
5	Kompleksowy montaż barieroporęczy ze stali nierdzewnej (montowana do lica cokołu i do muru). Średnica rury pochwyty i słupków min. 40mm. Wypełnienie w postaci min. dwóch prętów/rur zamontowanych równolegle do pochwyty (szczegóły do uzgodnienia z Inwestorem).	mb	3,5
	<i>Pozostałe</i>		
1	Dostawa oraz montaż kratki wentylacyjnych (średnica od 100 do 150 mm)	szt.	7
2	Naprawa elewacji - skucie starego tynku mozaikowego, starej struktury lub farby.	m ²	6
3	Naprawa elewacji - położenie w miejscu napraw nowego tynku mozaikowego żywicznego, struktury lub farby zewnętrznej - lokalnie, w miejscu napraw, z zachowaniem zbliżonej kolorystyki.	m ²	6
4	Naprawa pokrycia cokołu murku ogrodzenia wraz z wykonaniem nowego wyłożenia (kompleksowo wraz z hydroizolacją i wyrównaniem nierówności). Kolor zbliżony do obecnego.	m ²	3
5	Wymiana wyłłączników żaluzjowych na monostabilny, zwierny, chwilowy. Kolor biały, 10A, 250 V.	szt.	2



5. Warunki wykonywania prac.

- 1) Prace wykonywane mogą być w godzinach 07:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.
- 2) Wszelkie materiały niezbędne do wykonywania prac przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca.
- 3) Wykonawca przygotowuje pomieszczenia do wykonywania zakresu prac oraz uporządkowuje je po zakończeniu prac (łącznie z odstawieniem mebli).
- 4) Wszelkie dodatkowe koszty robocizny i materiałów związane z prowadzonymi pracami, które wynikną w trakcie prowadzenia robót pokrywa Wykonawca.
- 5) Za powstałe szkody w trakcie prowadzenia prac odpowiada Wykonawca robót.
- 6) Odbiór i zagospodarowanie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji prac leży po stronie Wykonawcy.
- 7) Wykonawca składając ofertę oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenia wymagane do realizacji pracy będącej przedmiotem zamówienia.
- 8) Wykonawca składając ofertę oświadcza, że w celu realizacji zamówienia zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
- 9) Wykonawca składając ofertę oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu zamówienia.
- 10) Wszelkie roboty winny być prowadzone przez Wykonawcę z dbaniem o mienie znajdujące się na terenie prac oraz zapewnieniem właściwych warunków BHP. Wykonawca na zasadach ogólnych ponosi odpowiedzialność za szkody związane z realizacją zamówienia, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie prac.
- 11) Za wykonanie przedmiotu umowy uważa się podpisanie przez strony protokołu odbioru końcowego.

12) Wykonawca udzieli 24 m-cy gwarancji na wykonany zakres prac.

6. Etapy realizacji zadania i płatności na rzecz Wykonawcy

- 1) Rozpoczęcie terminu zamówienia: po podpisaniu umowy i przekazaniu protokołem terenu prac.
- 2) Termin wykonania zamówienia zgodny z umową.
- 3) Fakturę końcową Wykonawca wystawia na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez osobę nadzorującą. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi zgodnie z umową.

Uwaga:

1. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej i pozyskał wszelkie dane niezbędne do wykonania przedmiotowych robót. Wykonawca, który nie dokona wizji lokalnej, ponosi wszelkie ryzyko związane z wykonaniem zamówienia.
2. Wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie na wykonanie prac objętych umową wszelkie dodatkowe prace, czynności i materiały pozwalające na kompleksową realizację przedmiotu zamówienia, w tym również zagospodarowanie powstałych odpadów.

