

Formularz cenowy

dotyczy zadania pn.:

„Remonty zapleczy socjalno - gospodarczych i pomieszczeń pracowniczych oraz budynków w których są zlokalizowane na terenie obiektów hydrotechnicznych lub wykorzystywanych przez pracowników realizujących zadania utrzymaniowe - RZGW Poznań, ZZ Sieradz, Nadzór Wodny Częstochowa ul. Srebrna 43a.”

L.p.	Zakres prac	j.m.	Ilość	Cena jed. netto/ [zł]	Wartość netto [zł]
1	2	3	4	5	6
	<i>Prace malarskie wewnętrzne</i>				
1	Przygotowanie podłoża do malowania, mycie, szpachlowanie powierzchni ścian wewnętrznych (ściany i sufity).	m ²	536		
2	Silikonowanie - wypełnianie szczelin (sufit, ściany) w karton gipsie lub usunięcie spękań z wykorzystaniem taśmy papierowej lub flizelinowej.	mb	200		
3	Zabezpieczenie podłogi folią oraz zabezpieczenie lamp, przewodów instalacyjnych, okien i mebli.	m ²	140		
4	Gruntowanie ścian wewnętrznych.	m ²	536		
5	Malowanie dwukrotne powierzchni ścian i sufitów wewnętrzną farbą ceramiczną (zmywalna, szorowalna, odporna na plamy, kolor biały).	m ²	1072		
6	Malowanie rur wraz z ich przygotowaniem do malowania.	mb	20		
	<i>Posadzka przemysłowa z żywicy epoksydowej - garaż i warsztat</i>				
1	Przygotowanie podłoża pod żywicę przemysłową, epoksydową - mycie, zeszkobanie starej farby z posadzki, szpachlowanie.	m ²	43		
2	Wykonanie posadzki z żywicy przemysłowej epoksydowej (grunt + warstwy właściwe wg zaleceń producenta). Kolor: szary - ostateczny odcień do uzgodnienia z inwestorem.	m ²	43		
	<i>Remont schodów</i>				
1	Skucie starej okładziny z płytek ceramicznych na schodach.	m ²	3		
2	Demontaż barieroporęczy.	mb	3		
3	Przygotowanie podłoża pod położenie płytek ceramicznych (uzupełnianie ubytków, gruntowanie, wykonanie pełnej izolacji przeciwwilgociowej typu Woder Duo).	m ²	8		
4	Położenie nowych płytek ceramicznych na schodach wejściowych (antypoślizgowe, schodowe, ryflowana stopnica). Kolor płytek i fugi - odcienie brązu (do uzgodnienia z Inwestorem). Wymiar płytek: min. 30x30cm.	m ²	8		
5	Kompleksowy montaż barieroporęczy ze stali nierdzewnej (montowana do lica cokołu i do muru). Średnica rury pochwyty i słupków min. 40mm. Wypełnienie w postaci min. dwóch prętów/rur zamontowanych równoległe do pochwyty (szczegóły do uzgodnienia z Inwestorem).	mb	3		
	<i>Pozostałe</i>				
1	Dostawa oraz montaż kratki wentylacyjnych.	szt	7		
2	Naprawa elewacji - skucie starego tynku mozaikowego, starej struktury lub farby.	m ²	6		
3	Naprawa elewacji - położenie w miejscu napraw nowego tynku mozaikowego żywicznego, struktury lub farby zewnętrznej - lokalnie, w miejscu napraw, z zachowaniem zbliżonej kolorystyki.	m ²	6		
4	Naprawa pokrycia cokołu murku ogrodzenia wraz z wykonaniem nowego wyłożenia (kompleksowo wraz z hydroizolacją i wyrównaniem nierówności). Kolor zbliżony do obecnego.	m ²	3		
5	Wymiana wyłączników żaluzjowych na monostabilny, zwierny, chwilowy. Kolor biały, 10A, 250 V.	szt.	2		
RAZEM NETTO (robocizna z materiałem)					
VAT 23%					
RAZEM BRUTTO					

.....
sporządził