

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

ZADANIE: „Remonty zapleczy socjalno-gospodarczych i pomieszczeń pracowniczych oraz budynków, w które są zlokalizowane na terenie obiektów hydrotechnicznych lub wykorzystywanych przez pracowników realizujących zadania utrzymaniowe: Remont budynku warsztatowego w Giżycku przy ul. Jeziornej 10”.

OPIS ZADANIA: „Remonty zapleczy socjalno-gospodarczych i pomieszczeń pracowniczych oraz budynków, w które są zlokalizowane na terenie obiektów hydrotechnicznych lub wykorzystywanych przez pracowników realizujących zadania utrzymaniowe: Remont budynku warsztatowego w Giżycku przy ul. Jeziornej 10”

I. Informacje ogólne.

1. Przedmiotem zamówienia będzie: remont 2 pomieszczeń WC o łącznej powierzchni około 11,3 m² oraz wymiana drzwi szt. 10 w pomieszczeniach socjalno-biurowych na piętrze budynku warsztatowego w ramach zadania pn. "Remont budynku warsztatowego w Giżycku przy ul. Jeziornej 10".
2. Zakres prac obejmuje:

WC męskie:

- usunięcie starej powłoki malarskiej ze ścian, naprawa ubytków i położenie nowej glazury na wys. 2m,
- skucie starej i wylanie nowej posadzki, położenie terakoty ,
- gruntowanie sufitu i częściowo ścian,
- dwukrotne malowanie sufitu i częściowo ścian,
- montaż 2 nowych lamp oświetleniowych LED i 2 przełączników,
- demontaż i instalowanie nowych sanitariatów: ustępu, umywalki, pisuaru i całego oprzyrządowania, podajnik do papieru toaletowego ,dozownik mydła i ręczników papierowych,
- schowanie w ścianie pionu kanalizacyjnego na wysokości 180cm, podłączenie umywalki i pisuaru,
- demontaż 3 szt. i montaż nowych 2 szt. drzwi drewnianych łazienkowych i ościeżnic, wymiar 80x200 cm,
- montaż 1 szt. grzejnika,
- utylizacja gruzu i prace porządkowe.

WC damskie:

- usunięcie starej powłoki malarskiej ze ścian, naprawa ubytków i położenie nowej glazury na wys. 2m,
- skucie starej i wylanie nowej posadzki, położenie terakoty,
- gruntowanie sufitu i częściowo ścian

- dwukrotne malowanie sufitu i częściowo ścian ,
- montaż 2 nowych lamp oświetleniowych LED i 2 przełączników.
- demontaż i instalowanie nowych sanitariatów: ustępu, umywalki i całego oprzyrządowania, podajnik do papieru toaletowego i dozownik ręczników papierowych.
- demontaż 3 szt. i montaż nowych 2 szt. drzwi drewnianych łazienkowych i ościeżnic, wymiar 80x200cm
- montaż 1 szt. grzejnika,
- utylizację gruzu i prace porządkowe.

Pomieszczenia socjalno-biurowe:

- demontaż i wymiana 10 szt. drzwi drewnianych i ościeżnic, wymiar 80x200 cm.

3. Lokalizacja zamówienia: Giżycko, ul. Jeziorna 10

4. Termin realizacji zadania: **8 tygodni od dnia podpisania umowy.**

5. Informacje o planowanych pracach:

- Drzwi wewnętrzne- skrzydła płytowe, wypełnienie płyta wiórowo-otworowa, zamek łazienkowy lub na patent, drzwi łazienkowe z systemem wentylacji, klamki na długim szyldzie, kolor jasny drewnopodobny.
 - Terakota o wymiarach 30x60 cm, antypoślizgowa R11 o dobrych właściwościach zmywania, klasa ścieralności 4, nasiąkliwość <3%.
 - Płytki ceramiczne na wysokości 2 m ze szlifowaniem narożnych połączeń, wielkość płytki 25 cm x 40 cm) o dobrych właściwościach zmywania , do stosowania w pomieszczeniach mokrych w kolorze jasnym.
- Kolory terakoty i glazury: jasny szary. Wielkość płytek może ulec zmianie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
- Farba emulsyjna , zmywalna, kolor jasny.
 - Miska ustępowa, kompaktowa z deska i zbiornikiem wraz z przyciskiem spłukującym w kolorze stali.
 - Umywalki owalne podwieszane 45 cm z otworem na baterię. Bateria umywalkowa jednouchwytowa.
 - Pisuar wiszący z zaworem spłukującym.
 - Grzejnik stalowy dwupłytkowy, podłączenie boczne, kolor biały.
 - Dozownik mydła z tworzywa ABS zamykany na kluczyk, z okienkiem do kontroli ilości mydła, napełniany z kanistra, na przycisk.
 - Podajnik ręczników papierowych z tworzywa ABS, wyposażony w zamknięcie, naścienny, przykręcany.
 - Uchwyt papieru toaletowego przykręcany do ściany.
 - Oświetlenie lampy wiszące.
 - Włączniki w kolorze białym.

ZASTĘPCA DYREKTORA

 Dariusz Święcki