

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		branża budowlana			
1 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej na cele instalacji	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
4 d.1	KNR 4-03 1012-04	Zaprawianie bruzd	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
5 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		11,3	m2	11,300	
				RAZEM	11,300
6 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		11,3	m2	11,300	
				RAZEM	11,300
7 d.1	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Posadzki z terakoty (do uzgodnienia z Inwestorem) o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		11,3	m2	11,300	
				RAZEM	11,300
8 d.1	NNRNKB 202 2802-06	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami o wym. 40x25 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		56,8	m2	56,800	
				RAZEM	56,800
9 d.1	KNR 4-01 1204-05	Gruntowanie ścian i sufitów uni gruntem	m2		
		51,3	m2	51,300	
				RAZEM	51,300
10 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		11,3	m2	11,300	
				RAZEM	11,300
11 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
12 d.1	KNR 2-17 0138-03	Wymiana krutek wentylacyjnych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
13 d.1	KNR 0-19 0928-12	Demontaż i montaż drzwi wewnętrznych , ościeżnica drzewiana (drzwi łazienkowe)	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
14 d.1	KNR 0-19 0928-12	Demontaż i montaż drzwi wewnętrznych , ościeżnica drewniana (drzwi do pomieszczeń socjalno - biurowych)	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
15 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		5,000	m3	5,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,000
2		branża sanitarna			
2.1		Instalacja CO			
16 d.2.1	KNR 0-31 0208-01	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.2.1	KNNR 4 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.2.1	KNNR 4 0412-01	Zawory grzejnikowe odcinające o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2.2		Instalacja wody ciepłej i zimnej			
19 d.2.2	KNNR 4 0112-01	Rurociągi PE o śr. zewnętrznej 14 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rurociąg wody ciepłej	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
20 d.2.2	KNNR 4 0112-01	Rurociągi PE o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rurociąg cyrkulacji	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
21 d.2.2	KNR 0-34 0101-01	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
22 d.2.2	KNNR 4 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 14 mm	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
23 d.2.2	KNR 0-31 0111-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.2.2	KNR K-05 0407-02	Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
25 d.2.2	KNNR 4 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		27	m	27,000	
				RAZEM	27,000
2.3		Instalacja kanalizacji sanitarnej			
26 d.2.3	KNNR 4 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
27 d.2.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
28 d.2.3	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.2.3	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		branża elektryczna			
3.1		Montaż instalacji oświetleniowej			
30 d.3.1	KNR-W 5-08 0511-03	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych ze źródłem żarowym o mocy 60W	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
31 d.3.1	KNR 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000