

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		branża budowlana			
1 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie okładziny ścian z płytek ceramicznych	m2		
		7,5	m2	7,500	
				RAZEM	7,500
4 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych (1,65+5,60)	m2		
		7,25	m2	7,250	
				RAZEM	7,250
5 d.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		7,25	m2	7,250	
				RAZEM	7,250
6 d.1	NNRNKB 202 2810-05	Posadzki z terakoty (do uzgodnienia z Inwestorem)	m2		
		7,25	m2	7,250	
				RAZEM	7,250
7 d.1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej na cele instalacji	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
8 d.1	KNR 4-03 1012-04	Zaprawianie bruzd	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
9 d.1	NNRNKB 202 2802-06	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami o wym. 40x25 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		7,5	m2	7,500	
				RAZEM	7,500
10 d.1	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		68	m2	68,000	
				RAZEM	68,000
11 d.1	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		19,1	m2	19,100	
				RAZEM	19,100
12 d.1	KNR 4-01 1204-05	Gruntowanie ścian i sufitów uni gruntem	m2		
		234,3	m2	234,300	
				RAZEM	234,300
13 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		56,9	m2	56,900	
				RAZEM	56,900
14 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		177,4	m2	177,400	
				RAZEM	177,400
15 d.1	KNR 2-17 0138-03	Wymiana krutek wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
16 d.1	NNRNKB 202 2802-06	(z.VI) Licowanie parapetu o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 25x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		1,2	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
17 d.1	KNR 0-14 2011-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01	m2		
		4,5	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
18 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	m3		
		5,000	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
2		branża sanitarna			
2.1		Instalacja CO			
19 d.2.1	KNR 0-31 0208-01	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
20 d.2.1	KNNR 4 0418-05	Grzejniki aluminiowe 600x1200	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
21 d.2.1	KNNR 4 0412-01	Zawory odcinające o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
22 d.2.1	KNNR 4 0406-03	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prób a		
		1	prób a	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.2.1	KNNR 4 0406-05	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych	m		
		62	m	62,000	
				RAZEM	62,000
2.2		Instalacja wody ciepłej i zimnej			
24 d.2.2	KNNR 4 0112-01	Rurociągi PE o śr. zewnętrznej 14 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rurociąg wody ciepłej	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
25 d.2.2	KNNR 4 0112-01	Rurociągi PE o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych- rurociąg cyrkulacji	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
26 d.2.2	KNR 0-34 0101-01	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
27 d.2.2	KNNR 4 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 14 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
28 d.2.2	KNR 0-31 0111-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.2.2	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.2.2	KNR K-05 0407-02	Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.2.2	KNNR 4 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		27	m	27,000	
				RAZEM	27,000
2.3		Instalacja kanalizacji sanitarnej			
32 d.2.3	KNNR 4 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
33 d.2.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.2.3	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.2.3	analiza indywidualna	Demontaż i montaż podgrzewacza wody(bojlera) o poj. 100l	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		branża elektryczna			
3.1		Montaż instalacji oświetleniowej			
36 d.3.1	KNR-W 5-08 0511-03	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych ze źródłem żarowym o mocy 60W	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000