



ETAP I
SKALA 1:50

ETAP II
SKALA 1:50



ETAP I

1. MAKRONIWELACJA DŃA
2. WYKONANIE WYKOPÓW POD MIEJSCA NIEZUSZCZELNOŚCI GRODZIC
3. CZYSZCZENIE HYDRODYNAMICZNE MIEJSC NAPRAWIANYCH
4. MONTAŻ STAŁOWYCH ZESTAWÓW WRAZ Z BETONOWANIEM PODWODNYM
5. WYKONANIE PIONOWYCH MIKROPALI INIEKCYJNYCH W MIEJSCACH NAPRAW PODWODNYCH
6. WYKONANIE MIKROPALI INIEKCYJNYCH UKOŚNYCH
7. WYKONANIE UBEZPIECZENIA DŃA GABIONAMI STAŁOWO-KAMIENNYMI
8. WYKONANIE MIKROPALI KOTWIĄCYCH GABIONY W PODŁOŻU
9. SPAWANIE NADWODNE ROZSZCZELNIONYCH ZAMKÓW

ETAP II

1. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH PŁYT AŻUROWYCH I BETONOWYCH
2. USUNIĘCIE WYPEŁNIENIA KIEROWNICY
3. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ISTNIEJĄCYCH ŚCIAGÓW
4. WYKONANIE INIEKCJI OTWOROWEJ
5. INSTALACJA NOWYCH ŚCIAGÓW STAŁOWYCH
6. ODBUDOWA WYPEŁNIENIA KIEROWNICY
7. WYKONANIE PŁYT ŻELBETOWYCH ZE SPADKIEM UMOŻLIWIAJĄCYM SAMOCZYNNE ODPROWADZENIE WÓD POZA KORONĘ KIEROWNICY WRAZ Z MONTAŻEM BETONOWYCH KORYTEK ŚCIEKOWYCH ORAZ WYKONANIEM OTWORÓW REWIZYJNYCH W PŁYTACH
8. WYKONANIE ŻELBETOWEGO OCZEPU NA ŚCIANKACH STAŁOWYCH I NA STYKU KIEROWNICY Z PRZYCZŁĘKIEM JAZU
9. WYKONANIE DYLATACJI MIĘDZY PŁYTAMI ORAZ NA STYKU PŁYT ZE STAŁOWYMI PROFILAMI

Zastrzeżenie wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerzywowany, uzupełniany lub oddajony komercyjnie bez pisemnej zgody PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO RYSZARD GALUSZKA (Dz.U. Nr 24 poz. 83 z 1994r. z późniejszymi zmianami).			
Projekt wykonany przy użyciu programu AutoCAD®-INTELLICAD. Nr licencji: #565680			
OBJEKT: AKTUALIZACJA PROJEKTU REMONTU KIEROWNICY NA STANOWISKU DOLNYM STOPNIA WODNEGO KOŚCISZKO LOKALIZACJA: DZ. NR 1110/136, JEDNOSTKA EW. 1200/07, 2 LISZKI, OBRĘB 0007 KRZYŚCINÓW, GMINA LISZKI, POWIAT KRAKOWSKI, WOJ. MAŁOPOLSKIE	NAZWA RYSUNKU PODZIAŁ NA ETAPY I I II		NR RYSUNKU 3
	INWESTOR: PGW WODY POLSKIE UL. GRZYBOWSKA 80/82, 00-844 WARSZAWA ZARZĄD ZLEWNI W KRAKOWIE UL. MORAWSKIEGO 5, 30-102 KRAKÓW		FORMAT ARKUSZA A1
WYKONANIE PROJEKTU PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO RYSZARD GALUSZKA 54-300 ŻYWIĘC, UL. KOMOROWSKICH 99 NIP: 5531043499, TEL. (+48) 601 708 054	STADIUM PROJEKT TECHNICZNY		SKALA 1:50
	ZESPÓŁ PROJEKTOWY Projektant mgr inż. arch. Ryszard Galuska mgr inż. Zbigniew Kwak mgr inż. arch. Agnieszka Galuska-Wojcik		DATA 09.2020 NRI TRODZAJ UPRAWNIEN UAW-VI.12271/2088 Wzrosty i odnied 251/66K PODPIS [Signature]