

Zielona Góra, dnia 4.02.2022

Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie publiczne - WR.ROZ.2810.12.2022

„Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze”.

Zamówienie podzielone jest na 6 części:

Część 1 - Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim

- Wał Raduszec Stary - Kosarzyn w km 0+000-20+000
- Wał Miłów - Krzesin w km 0+000-4+000.

Część 2 - Nadzór Wodny w Nowej Soli i w Bytomiu Odrzańskim

- Wał przeciwpowodziowy L8A Bytom Odrzański w km 0+555-2+595
- Wał przeciwpowodziowy L8 Bytom Odrzański w km 0+000-0+800
- Wał przeciwpowodziowy P6 Stany - Lipiny w km 0+000-6+100
- Wał przeciwpowodziowy L11 Bobrowniki w km 2+550-11+000
- Wał przeciwpowodziowy L9 Kiełcz - Nowa Sól w km 0+000-4+675
- Wał przeciwpowodziowy L7 Drogomil w km 0+000-1+700.

Część 3 - Nadzór Wodny w Słubicach

- Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry Słubice-Kostrzyn n/O w km 4+500-33+705
- Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry, odc. W-1 Rąpice-Urad w km 0+000-18+500
- Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry, odc. Rybocice-Świecko w km 0+000-5+080
- Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry, odc. W-2 Miłów-Krzesin w km 4+000-5+000
- Wał przeciwpowodziowy rzeki Ilanki, odc. Rybocice-Świecko w km 0+000-3+757
- Wał wsteczny Kanału Cybinka w km 0+000-7+300.

Część 4 - Nadzór Wodny w Sulechowie

- Wał Pomorsko - Bródki w km 0+000-11+070, 0+000-1+870.

Część 5 - Nadzór Wodny w Zielonej Górze

- Wał przeciwpowodziowy Rzeki Odry, Leśna Góra - Laski w km 12+500-36+600
- Wał przeciwpowodziowy Rzeki Odry Ciemnice - Szczawno w km 0+000-4+000
- Wał przeciwpowodziowy, Kanał Zimny Potok w km 0+200-3+900
- Wał przeciwpowodziowy, Kanał Zimny Potok w km 0+000-3+200
- Wał Kanał Zimny Potok W-17 P w km 0+000-4+850
- Wał Kanał Zimny Potok W-16 L w km 0+000-4+850
- Wał przeciwpowodziowy Rzeki Odry Wieloblota - Leśna Góra w km 0+000-12+500
- Wał przeciwpowodziowy Rzeki Odry, Dąbrowa - Miłsko w km 0+000-6+000, 0+000-0+700.

Część 6 - Nadzór Wodny w Zielonej Górze

- Wał przeciwpowodziowy Rzeki Odry, Tarnawa w km 0+000-4+300, 0+000-0+220, 0+000-0+530, 0+000-0+450.

2. Opis przedmiotu zamówienia (art. 99-103 ustawy Pzp):

Przedmiot zamówienia stanowią usługi polegające na koszeniu wałów przeciwpowodziowych położonych na terenie działania Nadzorów Wodnych w Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli i Bytomiu Odrzańskim, Słubicach, Sulechowie oraz Zielonej Górze z podziałem na części.

Wszystkie wały przeciwpowodziowe objęte zamówieniem będą **koszone jednokrotnie**.

Zamawiający zastrzega, że mechaniczne wykaszanie roślinności na wałach objętych zamówieniem może się odbywać wyłącznie przy użyciu kosiarek bijakowych.

Szczegółowy zakres i rozmiar prac został wyszczególniony i przedstawiony w przedmiarach robót.

Część 1 - Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim

- Wał Raduszec Stary - Kosarzyn w km 0+000-20+000, gmina Krosno Odrzańskie, Maszewo, Gubin
- Wał Miłów-Krzesin w km 0+000-4+000, gmina Maszewo.

Przedmiot zamówienia dla wszystkich wałów obejmuje prace polegające na jednokrotnym mechanicznym wykoszeniu porostów ze skarp i korony wału przy użyciu kosiarki bijakowej oraz ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp wału - dokoszenie 10%.

Część 2 - Nadzór Wodny w Nowej Soli i w Bytomiu Odrzańskim

- Wał przeciwpowodziowy L8A Bytom Odrzański w km 0+555- 2+595, gmina Bytom Odrzański

Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na jednokrotnym mechanicznym wykoszeniu porostów ze skarp i korony wału przy użyciu kosiarki bijakowej, ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp i korony wału, ręcznym wykoszeniu i wygrabieniu porostów gęstych twardych ze skarp i dna cieków, zbieraniu śmieci z wywiezieniem.

- Wał przeciwpowodziowy L8 Bytom Odrzański w km 0+000- 0+800, gmina Bytom Odrzański

Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na jednokrotnym mechanicznym wykoszeniu porostów ze skarp i korony wału przy użyciu kosiarki bijakowej, ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp i korony wału, zbieraniu śmieci z wywiezieniem, ręcznym ścinaniu gęstych krzaków i podszycia, zrębkowaniu wyciętych krzaków i gałęzi.

- Wał przeciwpowodziowy P6 Stany- Lipiny w km 0+000- 6+100, gmina Nowa Sól

Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na jednokrotnym mechanicznym wykoszeniu porostów ze skarp i korony wału przy użyciu kosiarki bijakowej, ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp i korony wału, zbieraniu śmieci z wywiezieniem, ręcznym ścinaniu gęstych krzaków i podszycia, zrębkowaniu wyciętych krzaków i gałęzi.

- Wał przeciwpowodziowy L11 Bobrowniki w km 2+550- 11+000, gmina Otyń

Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na jednokrotnym mechanicznym wykoszeniu porostów ze skarp i korony wału przy użyciu kosiarki bijakowej, ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp i korony wału, zbieraniu śmieci z wywiezieniem, ręcznym ścinaniu gęstych krzaków i podszycia (usuwaniu powalonych drzew ze złożeniem 3m od stopy wału), zrębkowaniu wyciętych krzaków i gałęzi.

- Wał przeciwpowodziowy L9 Kiełcz- Nowa Sól w km 0+000- 4+675, gmina Nowa Sól

Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na jednokrotnym mechanicznym wykoszeniu porostów ze skarp i korony wału przy użyciu kosiarki bijakowej, ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp i korony wału, zbieraniu śmieci z wywiezieniem, ręcznym wykoszeniu i

wygrabieniu porostów gęstych twardych ze skarp i dna cieków, ręcznym ścinaniu gęstych krzaków i podszycia.

- Wał przeciwpowodziowy L7 Drogomil w km 0+000- 1+700, gmina Bytom Odrzański

Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na jednokrotnym mechanicznym wykoszeniu porostów ze skarp i korony wału przy użyciu kosiarki bijakowej, ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp i korony wału, ręcznym ścinaniu gęstych krzaków i podszycia, zrębkowaniu wyciętych krzaków i gałęzi.

Część 3 - Nadzór Wodny w Słubicach

- Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry Słubice – Kostrzyn n/O w km 4+500 – 33+705: gm. Słubice: ob. 1-m. Słubice, ob. Nowy Lubusz, ob. Pławidło; gm. Górzycy: ob. Górzycy; gm. Kostrzyn n/Odrą: ob. Stare Miasto.
- Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry, odc. Rybocice – Świecko w km 0+000 – 5+080: gm. Słubice: ob. Świecko, ob. Rybocice
- Wał przeciwpowodziowy rzeki Ilanki, odc. Rybocice – Świecko w km 0+000 – 3+757: gm. Słubice: ob. Świecko, ob. Rybocice
- Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry , odc. W-1 Rąpice – Urad w km 0+000 – 18+500: gm. Cybinka: ob. Urad, ob. Kłopot, ob. Grzmiąca, ob. Rąpice
- Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry, odc. W-2 Miłów – Krzesin w km 4+000 – 5+000: gm. Cybinka: ob. Krzesin
- Wał wsteczny Kanału Cybinka w km 0+000 – 7+300: gm. Cybinka: ob. Urad, ob. Grzmiąca.

Przedmiot zamówienia dla wszystkich wałów obejmuje prace polegające na jednokrotnym mechanicznym wykoszeniu porostów miękkich i twardych ze skarp i korony wału przy użyciu kosiarki bijakowej, ręcznym wykoszeniu porostów miękkich i twardych ze skarp i korony wału oraz ręcznym ścinaniu i karczowaniu krzaków i podszycia z rozdrobnieniem na miejscu.

Część 4 - Nadzór Wodny w Sulechowie

- Wał Pomorsko -Bródki w km 0+000-11+070, 0+000-1+870: gmina Sulechów, Czerwieńsk.

Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na jednokrotnym mechanicznym wykoszeniu korpusu wału. Dowóz ziemi - zasypianie i wyrównanie kolein i wyboi w koronie wału.

UWAGA! W kosztorysie należy zastosować stawkę podatku VAT - 23% i 8%.

Część 5 - Nadzór Wodny w Zielonej Górze

- Wał przeciwpowodziowy Rzeki Odry, Leśna Góra - Laski w km 12+500-36+600
- Wał przeciwpowodziowy Rzeki Odry Ciemnice - Szczawno w km 0+000-4+000
- Wał przeciwpowodziowy, Kanał Zimny Potok w km 0+200-3+900
- Wał przeciwpowodziowy, Kanał Zimny Potok w km 0+000-3+200
- Wał Kanał Zimny Potok W-17 P w km 0+000-4+850
- Wał Kanał Zimny Potok W-16 L w km 0+000-4+850
- Wał przeciwpowodziowy Rzeki Odry Wielobłota - Leśna Góra w km 0+000-12+500
- Wał przeciwpowodziowy Rzeki Odry, Dąbrowa - Miłsko w km 0+000-6+000, 0+000-0+700: jw.: gm. Zabór, m. Sulechów, m. Zielona Góra, gm. Czerwieńsk, gm. Krosno Odrzańskie, gm. Dąbie.

Przedmiot zamówienia dla wszystkich wałów obejmuje prace polegające na jednokrotnym mechanicznym wykoszeniu porostów ze skarp i korony wału przy użyciu kosiarki bijakowej, ręcznym ścinaniu i karczowaniu średniej gęstości krzaków i podszycia oraz zrębkowaniu.

Część 6 - Nadzór Wodny w Zielonej Górze

- Wał przeciwpowodziowy Rzeki Odry, Tarnawa w km 0+000-4+300, 0+000-0+220, 0+000-0+530, 0+000-0+450: gm. Zabór.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- ETAP I - likwidację istniejących kolein i lokalnych uszkodzeń na koronie i skarpach wału poprzez zasypianie i wyrównanie gruntem oraz jego zagęszczenie mechaniczne.

- ETAP II - jednokrotne mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wału przy użyciu kosiarki bijakowej, ręcznym ścinaniu i karczowaniu średniej gęstości krzaków i podszycia oraz zrębkowaniu.
UWAGA! W pierwszym etapie zadania w kosztorysie należy zastosować stawkę podatku VAT - 23%, a w etapie II - 8%. Zamawiający nie wskazuje miejsca poboru gruntu do zabudowy uszkodzeń wału.

Szczegółowy zakres i rozmiar prac został wyszczególniony i przedstawiony w przedmiarach robót.

Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z przedmiotem zamówienia w terenie oraz do przewidzenia wszelkich dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem prac konserwacyjnych /dojazd, organizacja placu budowy, usunięcie pojedynczych zakrzaczeń itp/.

Jeżeli zaistnieje taka konieczność, wykonawca zobowiązany jest uzgodnić wejście na działki sąsiadujące z działkami objętymi zamówieniem - z ich właścicielami..

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu pierwotnego m.in. dróg wykorzystywanych w czasie prowadzenia prac oraz do usunięcia uszkodzeń elementów technicznych wału /m.in. korona, skarpy, budowle komunikacyjne, przejazdy wałowe, inne elementy trwale umieszczone na wale/ oraz szkód wyrządzonych osobom trzecim powstałych w konsekwencji prowadzonych robót.