

KALKULACJA OFERTOWA

**Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz
urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w
Białymstoku - Nadzór Wodny w Białymstoku**

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Biała - konserwacja bieżąca w km 7+800- 21+820, tj. 14020 m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	I koszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki z wygrabieniem; porost gęsty, twardy średnim pasem 2*4 m	m2			
2 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia	II koszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów z wygrabieniem porost gęsty, miękki, średnia szerokość pasa 2*4 m	m2			
2' d.1	Kalkulacja zakładowa	wywóz skoszonej trawy	m-g			
3 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	r-g			
4 d.1	Kalkulacja zakładowa	Oczyszczanie skarp i dna rzeki z zanieczyszczeń	r-g			
4' d.1	Kalkulacja zakładowa	Wywiezienie zanieczyszczeń ciągnikiem z przyczepą	m-g			
5 d.1	KNNR-W 10 2508-07	Dwukrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty, średnim pasem 3m	m2			
5' d.1	Kalkulacja zakładowa	Wywiezienie zanieczyszczeń ciągnikiem z przyczepą	m-g			
6 d.1	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha			
7 d.1	KNR-W 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp			
Razem dział: Biała - konserwacja bieżąca w km 7+800- 21+820, tj. 14020 m						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

.....

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Biała - konserwacja bieżąca w km 21+820–25+520 tj.3700 m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost rzadki, miękki średnim pasem 2*5,0 m	m2			
2 d.1	KNNR-W 10 2508-04	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem średnia szerokość pasa 1,5 m	m2			
3 d.1	KNNR-W 10 2508-06 analogia	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost rzadki, miękki średnim pasem 2*5,0 m	m2			
4 d.1	KNNR-W 10 2508-06	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost rzadki średnia szerokość pasa 1,5 m	m2			
5 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki w km z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	r-g			
5' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g			
Razem dział: Biała - konserwacja bieżąca w km 21+820–25+520 tj.3700 m						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Biała - konserwacja bieżąca w km 25+520-30+550 i 30+850 - 31+400, tj. 5580 m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia	I koszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, miękki, średnim pasem 2*2,0 m	m2			
2 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia	II koszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, miękki, średnim pasem 2*2,0 m	m2			
3 d.1	KNNR-W 10 2508-06	I Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost rzadki, średnia szerokość pasa 1,5 m	m2			
4 d.1	KNNR-W 10 2508-06	II Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost rzadki, średnia szerokość pasa 1,5 m	m2			
5 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki w km, z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	r-g			
5' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g			
Razem dział: Biała - konserwacja bieżąca w km 25+520-30+550 i 30+850 - 31+400, tj. 5580 m						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Bobrówka- konserwacja bieżąca w km 0+000-2+718 i 4+997-10+594, tj. 8315 m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy, średnim pasem 2*2 m	m2			
2 d.1	KNNR-W 10 2508-06	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost rzadki, średnim pasem 2 m	m2			
3 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	r-g			
3' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g			
Razem dział: Bobrówka- konserwacja bieżąca w km 0+000-2+718 i 4+997-10+594, tj. 8315 m						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Bobrówka eksploatacja budowli piętrzących 2 szt. w km 6+215, 6+907				
1 d.1	Kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotny transport szandorów	r-g			
1' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g			
2 d.1	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2			
3 d.1	KNNR-W 10 2606-03	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych w budownictwie wodnym i melioracyjnym	m2			
Razem dział: Bobrówka eksploatacja budowli piętrzących 2 szt. w km 6+215, 6+907						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

.....

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Ciek J - konserwacja bieżąca w km 0+000-7+086, tj. 7086 m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy, średnim pasem 2*2 m	m2			
2 d.1	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost gęsty, średnia szerokość pasa 1,5 m	m2			
3 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki, z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu	r-g			
3' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g			
Razem dział: Ciek J - konserwacja bieżąca w km 0+000-7+086, tj. 7086 m						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

.....

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Ciek J - eksploatacja budowli piętrzących 6 szt. w km 0+358, 1+051, 2+128, 2+350, 2+989, 5+098				
1 d.1	Kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotne i transport szandorów	r-g			
1' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g			
2 d.1	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2			
3 d.1	KNNR-W 10 2606-03	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych w budownictwie wodnym i melioracyjnym	m2			
Razem dział: Ciek J - eksploatacja budowli piętrzących 6 szt. w km 0+358, 1+051, 2+128, 2+350, 2+989, 5+098						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

.....

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Ciek Oziabłowski - konserwacja bieżąca w km 0+000- 2+000; 3+300 - 5+722, tj. 4422 m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy, średnim pasem 2*2 m	m2			
2 d.1	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost gęsty, średnia szerokość pasa 1,5 m	m2			
3 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu	r-g			
3' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g			
Razem dział: Ciek Oziabłowski - konserwacja bieżąca w km 0+000- 2+000; 3+300 - 5+722, tj. 4422 m						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

.....

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Ciek spod Sofipola - konserwacja bieżąca w km 2+881-6+249, tj. 3368 m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy, średnim pasem 2*2 m	m2			
2 d.1	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost gęsty, średnia szerokość pasa 1,5 m	m2			
3 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	r-g			
3' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g			
Razem dział: Ciek spod Sofipola - konserwacja bieżąca w km 2+881-6+249, tj. 3368 m						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Ciek spod Sofipola - eksploatacja budowli piętrzących szt.3 w km 2+933,3+689,4+082				
1 d.1	Kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotne i transport szandorów	r-g			
1' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g			
2 d.1	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2			
3 d.1	KNNR-W 10 2606-03	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych w budownictwie wodnym i melioracyjnym	m2			
Razem dział: Ciek spod Sofipola - eksploatacja budowli piętrzących szt.3 w km 2+933,3+689,4+082						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

.....

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Ciek Tartaczny - konserwacja bieżąca w km 6+000-13+058, tj. 7058 m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy średnim pasem 2*2 m	m2			
2 d.1	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost gęsty, średnia szerokość pasa 1,5 m	m2			
3 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki, z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	r-g			
3' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g			
Razem dział: Ciek Tartaczny - konserwacja bieżąca w km 6+000-13+058, tj. 7058 m						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Ciek Tartaczny - eksploatacja budowli piętrzących 3 szt. w km 7+600, 9+086, 9+600				
1 d.1	Kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotne i transport szandorów	r-g			
1' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g			
2 d.1	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2			
3 d.1	KNNR-W 10 2606-03	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych w budownictwie wodnym i melioracyjnym	m2			
Razem dział: Ciek Tartaczny - eksploatacja budowli piętrzących 3 szt. w km 7+600, 9+086, 9+600						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Czarna- konserwacja bieżąca w km 0+000-5+739; 30+400-32+588, tj. 7927 m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy, średnim pasem 2*2,5 m	m2			
2 d.1	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost gęsty, średnia szerokość pasem 2 m	m2			
3 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	r-g			
3' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g			
Razem dział: Czarna- konserwacja bieżąca w km 0+000-5+739; 30+400-32+588, tj. 7927 m						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

.....

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Czarna - eksploatacja budowli piętrzących 2 szt. w km 30+490, 31+316				
1 d.1	Kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotny transport szandorów	r-g			
1' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g			
2 d.1	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2			
3 d.1	KNNR-W 10 2606-03	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych w budownictwie wodnym i melioracyjnym	m2			
Razem dział: Czarna - eksploatacja budowli piętrzących 2 szt. w km 30+490, 31+316						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

.....

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Jałówka - konserwacja bieżąca w km 1+500-5+000, tj. 3500 m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy, średnim pasem 2*2 m	m2			
2 d.1	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost gęsty, średnia szerokość pasa 2 m	m2			
3 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	r-g			
3' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g			
Razem dział: Jałówka - konserwacja bieżąca w km 1+500-5+000, tj. 3500 m						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

.....

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Jałówka - eksploatacja budowli piętrzących szt.3 w km 2+300, 2+850, 3+500				
1 d.1	Kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotne i transport szandorów	r-g			
1' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g			
2 d.1	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2			
3 d.1	KNNR-W 10 2606-03	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych w budownictwie wodnym i melioracyjnym	m2			
Razem dział: Jałówka - eksploatacja budowli piętrzących szt.3 w km 2+300, 2+850, 3+500						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

.....

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Konserwacja bieżąca Kanał Lenczewski w km 0+000-2+336 gm. Dobrzyniewo , pow. Białystok, tj. 2336 m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy, średnim pasem 2*2 m	m2			
2 d.1	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost gęsty, średnia szerokość pasa 1,5 m	m2			
3 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	r-g			
3' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g			
Razem dział: Konserwacja bieżąca Kanał Lenczewski w km 0+000-2+336 gm. Dobrzyniewo , pow. Białystok, tj. 2336 m						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

.....

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Kanał Lenczewski - eksploatacja budowli piętrzących 1 szt. w km 2+330				
1 d.1	Kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotne i transport szandorów	r-g			
1' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g			
2 d.1	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2			
Razem dział: Kanał Lenczewski - eksploatacja budowli piętrzących 1 szt. w km 2+330						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

.....

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Konserwacja bieżąca Kanał Opaskowy w km 0+000-2+638 gm. Dobrzyniewo , pow. Białystok, tj. 2638 m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy, średnim pasem 2*2,5 m	m2			
2 d.1	KNNR-W 10 2508-06	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost rzadki, średnia szerokość pasa 1,5 m	m2			
3 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki, z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	r-g			
3' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g			
Razem dział: Konserwacja bieżąca Kanał Opaskowy w km 0+000-2+638 gm. Dobrzyniewo , pow. Białystok, tj. 2638 m						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

.....

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Konserwacja bieżąca Kanał S w km 0+000-0+400 gm. Dobrzyniewo , pow. Białystok, tj. 400 m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy, średnim pasem 2*2 m	m2			
2 d.1	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost gęsty, średnia szerokość pasa 1,5 m	m2			
3 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki, z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą jednokrotnie na tydzień	r-g			
3' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g			
Razem dział: Konserwacja bieżąca Kanał S w km 0+000-0+400 gm. Dobrzyniewo , pow. Białystok, tj. 400 m						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

.....

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Kanał S- eksploatacja budowli piętrzących 1 szt. w km 0+016				
1 d.1	Kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotne i transport szandorów	r-g			
1' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g			
Razem dział: Kanał S- eksploatacja budowli piętrzących 1 szt. w km 0+016						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Konserwacja bieżąca Kanał SO w km 0+000-0+810 gm. Dobrzyniewo , pow. Białystok, tj. 810 m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy, średnim pasem 2*2 m	m2			
2 d.1	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost gęsty, średnia szerokość pasa 1,5 m	m2			
3 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki, z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	r-g			
3' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g			
Razem dział: Konserwacja bieżąca Kanał SO w km 0+000-0+810 gm. Dobrzyniewo , pow. Białystok, tj. 810 m						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Kanał S0 - eksploatacja budowli piętrzących 1 szt. w km 0+132				
1 d.1	Kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotne i transport szandorów	r-g			
1' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g			
Razem dział: Kanał S0 - eksploatacja budowli piętrzących 1 szt. w km 0+132						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Krzemianka - konserwacja bieżąca w km 1+674 - 5+927, 7+179 - 9+803, tj. 6877 m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, miękki, średnim pasem 2*2 m	m2			
2 d.1	KNNR-W 10 2508-06	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost rzadki, średnia szerokość pasa 1,5 m	m2			
3 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	r-g			
3' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g			
Razem dział: Krzemianka - konserwacja bieżąca w km 1+674 - 5+927, 7+179 - 9+803, tj. 6877 m						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Krzemianka - eksploatacja budowli piętrzących szt.3 w km 1+900,2+400,2+800				
1 d.1	Kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotne i transport szandorów	r-g			
1' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g			
2 d.1	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2			
3 d.1	KNNR-W 10 2606-03	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych w budownictwie wodnym i melioracyjnym	m2			
Razem dział: Krzemianka - eksploatacja budowli piętrzących szt.3 w km 1+900,2+400,2+800						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

.....

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Płaska - eksploatacja budowli piętrzących 4 szt. w km 20+180, 26+000, 27+550, 32+000				
1 d.1	Kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotne i transport szandorów	r-g			
1' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g			
2 d.1	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2			
3 d.1	KNNR-W 10 2606-03	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych w budownictwie wodnym i melioracyjnym	m2			
Razem dział: Płaska - eksploatacja budowli piętrzących 4 szt. w km 20+180, 26+000, 27+550, 32+000						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

.....

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Supraśl - konserwacja bieżąca w km 83+300 -107+200, tj. 23900 m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy, średnim pasem 2*2 m	m2			
2 d.1	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty, szerokość dna 1,5 m	m2			
3 d.1	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie zatorów w korycie rzeki, z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	r-g			
3' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g			
Razem dział: Supraśl - konserwacja bieżąca w km 83+300 -107+200, tj. 23900 m						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

.....

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Supraśl - eksploatacja budowli piętrzących szt.5 w km 92+150, 99+730, 100+890, 102 +700, 103+180				
1 d.1	Kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotne i transport szandorów	r-g			
1' d.1	Kalkulacja zakładowa	ciągnik z przyczepą	m-g			
2 d.1	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2			
3 d.1	KNNR-W 10 2606-03	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych w budownictwie wodnym i melioracyjnym	m2			
Razem dział: Supraśl - eksploatacja budowli piętrzących szt.5 w km 92+150, 99+730, 100+890, 102 +700, 103+180						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

.....

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Konserwacja bieżąca Wały Dobrzyniewo prawy w km 0+000-3+300, lewy w km 0+000-1+370, tj. 4670 m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	I wykoszenie porostów ręcznie ze skarp bez wygrabiania; porost gęsty, twardy, średnim pasem 12 m, pas prawy	m2			
2 d.1	KNNR-W 10 2508-04	I wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i korony wału pasem średnim 8 m bez wygrabiania; porost gęsty, miękki, pas lewy	m2			
Razem dział: Konserwacja bieżąca Wały Dobrzyniewo prawy w km 0+000-3+300, lewy w km 0+000-1+370, tj. 4670 m						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

.....

Podsumowanie

Całkowita wartość prac dla zadania pn. Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Białymstoku - Nadzór Wodny w Białymstoku

L.p.	Nazwa	Wartość prac		
		Netto	VAT	Brutto
1	Biała			
	- konserwacja bieżąca			
2	Bobrówka			
	- konserwacja bieżąca			
	Eksploatacja budowli piętrzących			
3	Ciek J			
	- konserwacja bieżąca			
	Eksploatacja budowli piętrzących			
4	Ciek Oziabłowski			
	- konserwacja bieżąca			
5	Ciek spod Sofipolu			
	- konserwacja bieżąca			
	Eksploatacja budowli piętrzących			
6	Ciek Tartaczny			
	- konserwacja bieżąca			
	Eksploatacja budowli piętrzących			
7	Czarna			
	- konserwacja bieżąca			
	Eksploatacja budowli piętrzących			
8	Jałówka			
	- konserwacja bieżąca			
	Eksploatacja budowli piętrzących			
9	Kanał Lenczewski			
	- konserwacja bieżąca			
	Eksploatacja budowli piętrzących			
10	Kanał Opaskowy			
	- konserwacja bieżąca			
11	Kanał S			
	- konserwacja bieżąca			
	Eksploatacja budowli piętrzących			
12	Kanał S0			
	- konserwacja bieżąca			
	Eksploatacja budowli piętrzących			

13	Krzemianka			
	- konserwacja bieżąca			
	Eksploatacja budowli piętrzących			
14	Płoska			
	Eksploatacja budowli piętrzących			
15	Supraśl			
	- konserwacja bieżąca			
	Eksploatacja budowli piętrzących			
16	Wały Dobrzyniewo			
	- konserwacja bieżąca			
	Razem			