

.....
.....
..... (nazwa i adres Wykonawcy)
tel.
email:

KALKULACJA OFERTOWA

**Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz
urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w
Białymstoku - Nadzoru Wodnego w Sokółce**

Konserwacja bieżąca rzeki Kamionka w km: 0+000- 15+831

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp śr. pasem koszenia 2x2,0m porost gęsty, miękki bez wygrabienia w km: 0+000- 15+831	m2	63 324,000		
2	KNNR-W 10 2508-08	Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 30 % śr. szer. lustra wody 2,7 m w km 0+000-4+983	m2	13 454,100		
3	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem śr. szer. dna 1,5 m; porost rzadki w km: 4+983- 15+831	m2	16 272,000		
4	kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie koryta cieku z zatorów wraz z oczyszczeniem elementów betonowych budowli piętrzących i przejazdowych z mchu i zanieczyszczeń oraz wywiezienie urobku poza obręb obiektu i utylizację w km: 0+000- 15+831	r-g	290,000		
4'	kalkulacja zakładowa	sprzęt- ciągnik z przyczepą	m-g	35,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

rzeka Kamionka - eksploatacja budowli piętrzących w km: 4+983; 8+497; 10+038; 11+835; szt.4

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczenie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotne pomalowanie ich elementów stalowych i transport szandorów w km:4+983; 8+497; 10+038; 11+835	r-g	60,000		
1'	kalkulacja zakładowa	sprzęt-ciągnik z przyczepą	m-g	8,000		
2	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2	3,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Konserwacja bieżąca Kanału Sokółka w km:0+816-4+793;5+900-6+450;6+700-7+719

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp śr. pasem koszenia 2x2,0m porost gęsty, miękki bez wygrabienia w km:0+816-4+793;5+900-6+450;6+700-7+719	m2	22 184,000		
2	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem śr. szer. dna 1,4m; porost rzadki w km:0+816-4+793;5+900-6+450;6+700-7+719	m2	7 764,400		
3	kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie koryta cieku z zatorów wraz z oczyszczeniem elementów betonowych budowli piętrzących i przejazdowych z mchu i zanieczyszczeń oraz wywiezienie urobku poza obręb obiektu i utylizację w km:0+816-4+793;5+900-6+450;6+700-7+719	r-g	40,000		
3'	kalkulacja indywidualna	sprzęt- ciągnik z przyczepą	m-g	8,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

rzeka Kładziewo - eksploatacja budowli piętrzących w km: 5+580; 8+030; 10+782; 11+009; 11+601; 12+104; 12+803; szt.7

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczenie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotne pomalowanie ich elementów stalowych i transport szandorów w km:5+580; 8+030; 10+782; 11+009; 11+601; 12+104; 12+803	r-g	105,000		
1'	kalkulacja zakładowa	sprzęt-ciągnik z przyczepą	m-g	7,000		
2	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2	4,000		
3	KNNR-W 10 2606-03	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych w budownictwie wodnym i melioracyjnym	m2	7,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Konserwacja bieżąca rzeki Krynka w km:1+970-2+985

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp śr. pasem koszenia 2x2,0m porost gęsty, twardy bez wygrabienia w km:1+970-2+985	m2	4 060,000		
2	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty z wygrabieniem śr. szer. dna 1,2m w km: 1+970-2+985	m2	1 218,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Konserwacja bieżąca rzeki Łosośna w km:14+925-21+580;22+581-24+518

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp śr. pasem koszenia 2x2,0m porost gęsty, twardy bez wygrabienia w km:14+925-21+580;22+581-24+518	m2	34 368,000		
2	KNNR-W 10 2508-06	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem porost rzadki śr. szer.dna 1,6m w km:14+925-21+580;22+581-24+518	m2	13 747,200		
3	kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie koryta cieku z zatorów wraz z oczyszczeniem elementów betonowych budowli piętrzących i przejazdowych z mchu i zanieczyszczeń oraz wywiezienie urobku poza obręb obiektu i utylizację w km:14+925-21+580;22+581-24+518	r-g	40,000		
3'	kalkulacja indywidualna	sprzęt- ciągnik z przyczepą	m-g	8,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Konserwacja bieżąca rzeki Jałówka w km: 0+000-4+870

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNNR-W 10 2508-05	I-sze wykoszenie porostów ręcznie ze skarp pasem śr.2x2,0m porost gęsty, twardy bez wygrabienia w km:0+000-4+870	m2	19 480,000		
2	KNNR-W 10 2508-07	I -sze wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem porost gęsty śr. szer.dna 1,6m w km:0+000-4+870	m2	7 792,000		
3	KNNR-W 10 2508-05	II-gie wykoszenie porostów ręcznie ze skarp pasem śr.2x2,0m porost gęsty, twardy bez wygrabienia w km:0+000-4+870	m2	19 480,000		
4	KNNR-W 10 2508-07	II -gie wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem porost gęsty śr. szer.dna 1,6m w km:0+000-4+870	m2	7 792,000		
5	kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie koryta cieku z zatorów wraz z oczyszczeniem elementów betonowych budowli piętrzących i przejazdowych z mchu i zanieczyszczeń oraz wywiezienie poza obręb obiektu w km:0+000-4+870	r-g	32,000		
5'	kalkulacja indywidualna	ciągnik z przyczepą	m-g	8,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Konserwacja bieżąca rzeki Poganica w km:0+000-7+700

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp śr. pasem koszenia 2x2,0m porost gęsty, twardy bez wygrabienia w km:0+000-7+700	m2	30 800,000		
2	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty z wygrabieniem śr. szer.dna 2,5m w km:0+000-7+700	m2	19 250,000		
3	kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie koryta cieku z zatorów wraz z oczyszczeniem elementów betonowych budowli piętrzących i przejazdowych z mchu i zanieczyszczeń oraz wywiezienie urobku poza obręb obiektu i utylizację w km:0+000-7+700	r-g	30,000		
3'	kalkulacja indywidualna	sprzęt - ciągnik z przyczepą	m-g	4,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

rzeka Poganica - eksploatacja budowli piętrzących w km: 7+019; 7+673 szt.2

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczenie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotne malowanie ich elementów stalowych i transport szandorów w km:7+019; 7+673	r-g	50,000		
1'	kalkulacja zakładowa	sprzęt- ciągnik z przyczepą	m-g	4,000		
2	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2	2,000		
3	KNNR-W 10 2606-03	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych w budownictwie wodnym i melioracyjnym	m2	6,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Konserwacja bieżąca rzeki Przerwa w km: 0+000-3+041

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp śr. pasem koszenia 2x2,0m porost gęsty, twardy bez wygrabienia w km:0+000-3+041	m2	12 164,000		
2	KNNR-W 10 2508-06	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost rzadki z wygrabieniem śr. szer.dna 1,8m w km:0+000-3+041	m2	5 473,800		
3	kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie koryta cieku z zatorów wraz z oczyszczeniem elementów betonowych budowli piętrzących i przejazdowych z mchu i zanieczyszczeń oraz wywiezienie urobku poza obręb obiektu i utylizację w km:0+000-3+041	r-g	24,000		
3'	kalkulacja indywidualna	sprzęt - ciągnik z przyczepą	m-g	2,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

rzeka Przerwa - eksploatacja budowli piętrzących w km:0+680; 2+853 szt.2

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczenie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotne malowanie ich elementów stalowych i transport szandorów w km:0+680; 2+853	r-g	40,000		
1'	kalkulacja zakładowa	sprzęt- ciągnik z przyczepą	m-g	3,000		
2	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2	1,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Konserwacja bieżąca rzeki Słoja w km:6+380-8+200

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp śr. pasem koszenia 2x1,8 m porost gęsty, twardy bez wygrabienia w km: km:6+380-8+200	m2	6 552,000		
2	KNNR-W 10 2508-07	I -sze wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty z wygrabieniem śr. szer.dna 1,2 m w km:km:6+380-8+200	m2	2 184,000		
3	kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie koryta cieku z zatorów wraz z oczyszczeniem elementów betonowych budowli piętrzących i przejazdowych z mchu i zanieczyszczeń oraz wywiezienie urobku poza obręb obiektu i utylizację w km:km:6+380-8+200	r-g	24,000		
3'	kalkulacja indywidualna	sprzęt - ciągnik z przyczepą	m-g	4,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Konserwacja bieżąca rzeki Słoja w km:27+144-37+343

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp śr. pasem koszenia 2x2,0m porost gęsty, twardy bez wygrabienia w km:27+144-37+343	m2	40 796,000		
2	KNNR-W 10 2508-07	I - sze wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty z wygrabieniem śr. szer. dna 1,2m w km:27+144-37+343	m2	12 238,800		
3	kalkulacja zakładowa	Reczne ścinanie krzaków średniej gęstości powyżej 60% powierzchni, wys. powyżej 2,0m wraz zwywiezieniem poza obiekt i utylizację w km:27+144-37+343	ar	10,000		
3'	kalkulacja zakładowa	sprzęt- ciągnik z przyczepą	m-g	2,000		
4	kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie koryta cieku z zatorów wraz z oczyszczeniem elementów betonowych budowli piętrzących i przejazdowych z mchu i zanieczyszczeń oraz wywiezienie urobku poza obręb obiektu i utylizację w km:27+144-37+343	r-g	60,000		
4'	kalkulacja indywidualna	sprzęt -ciągnik z przyczepą	m-g	12,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Konserwacja bieżąca rzeki Starzynka w km:3+950-6+580

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp śr. pasem koszenia 2x2,0m porost gęsty, miękki bez wygrabienia w km:3+950-6+580	m2	10 520,000		
2	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost rzadki z wygrabieniem śr. szer. dna 1,8m w km:3+950-6+580	m2	4 734,000		
3	kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie koryta cieku z zatorów wraz z oczyszczeniem elementów betonowych budowli piętrzących i przejazdowych z mchu i zanieczyszczeń oraz wywiezienie urobku poza obręb obiektu i utylizację w km: 3+950-6+580	r-g	12,000		
3'	kalkulacja indywidualna	sprzęt - ciągnik z przyczepą	m-g	2,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

rzeka Sokółda - eksploatacja budowli piętrzących w km: 25+568; 29+505; 32+337; szt.3

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	kalkulacja zakładowa	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczenie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotne pomalowanie ich elementów stalowych i transport szandorów w km: 25+568; 29+505; 32+337;	r-g	60,000		
1'	kalkulacja zakładowa	sprzęt-ciągnik z przyczepą	m-g	6,000		
2	KNR 2-11 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm	m2	3,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Podsumowanie

Całkowita wartość prac dla zadania pn. : Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Białymstoku - Nadzoru Wodnego w Sokółce

Lp.	Opis elementu	Wartość PLN		
		netto	VAT	brutto
1.	Kamionka - konserwacja bieżąca			
2.	Kamionka - eksploatacja budowli piętrzących			
3.	Kanał Sokółka - konserwacja bieżąca			
4.	Kładziewo - eksploatacja budowli piętrzących			
5.	Krynka - konserwacja bieżąca			
6.	Łosośna - konserwacja bieżąca			
7.	Jałówka - konserwacja bieżąca			
8.	Poganica - konserwacja bieżąca			
9.	Poganica - eksploatacja budowli piętrzących			
10.	Przerwa - konserwacja bieżąca			
11.	Przerwa - eksploatacja budowli piętrzących			
12.	Słoja - konserwacja bieżąca			
13.	Słoja - konserwacja bieżąca			
14.	Starzynka - konserwacja bieżąca			
15.	Sokołda - eksploatacja budowli piętrzących			
RAZEM:				

miejsowość, data

*podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy*