

## **KALKULACJA OFERTOWA**

**Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz  
urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w  
Białymstoku - Nadzoru Wodnego w Mońkach**

Jaskranka konserwacja bieżąca km 0+000-5+300, 7+100-8+136,10+434-21+140 gm. Krypno,,Knyszyn pow. Mońki  
Kosztorys ofertowy

| Lp.              | Podstawa                | Opis                                                                                                                                                                                                                                       | j.m. | Ilość         | Cena | Wartość |
|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------|---------|
| 1                | KNNR-W 10<br>2508-05    | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp bez<br>wygrabienia pase 2*3,0 m ; porost gęsty, twardy w<br>km 0+000-5+300                                                                                                                            | m2   | 31<br>800,000 |      |         |
| 2                | KNNR-W 10<br>2508-07    | Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost<br>gęsty z wygrabieniem w km 0+000-5+300 pasem śr.<br>4,0 m                                                                                                                                | m2   | 21<br>200,000 |      |         |
| 3                | KNNR-W 10<br>2508-05    | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron<br>i skarp nasypów; porost gęsty, twardy w km<br>7+100-8+136                                                                                                                             | m2   | 4 144,000     |      |         |
| 4                | KNNR-W 10<br>2508-07    | Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost<br>gęsty z wygrabieniem w km 7+100-8+136 pasem śr.<br>2 m                                                                                                                                  | m2   | 2 072,000     |      |         |
| 5                | KNNR-W 10<br>2508-05    | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów bez<br>wygrabienia , porost gęsty, twardy pasem śr. 2*2 m<br>w km 10+434-21+140                                                                                                                 | m2   | 42<br>824,000 |      |         |
| 6                | KNNR-W 10<br>2508-07    | Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost<br>gęsty z wygrabieniem w km 10+434-17+050 pasem<br>śr. 1,4 m                                                                                                                              | m2   | 9 262,400     |      |         |
| 7                | Kalkulacja<br>zakładowa | Usuwanie zatorów w korycie rzeki w okresie spływu<br>wód wiosennych i w trakcie zrzutu wody ze stawów,<br>wraz z wycięciem krzaków rosnących w skarpie w km<br>0+000-5+300, 7+100-8+136,10+434-21+140 z<br>wywiezieniem poza obręb obiektu | r-g  | 180,000       |      |         |
| 8                | Kalkulacja<br>zakładowa | Ciągnik z przyczepą                                                                                                                                                                                                                        | r-g  | 35,000        |      |         |
| Kosztorys netto  |                         |                                                                                                                                                                                                                                            |      |               |      |         |
| VAT 23%          |                         |                                                                                                                                                                                                                                            |      |               |      |         |
| Kosztorys brutto |                         |                                                                                                                                                                                                                                            |      |               |      |         |

Jaskranka konserwacja bieżąca km 5+300-7+100gm. Krypno, pow. Mońki

Kosztorys ofertowy

| Lp.              | Podstawa                | Opis                                                                                                                                                        | j.m. | Ilość     | Cena | Wartość |
|------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|---------|
| 1                | KNNR-W 10<br>2508-05    | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp bez<br>wygrabienia pasem 2*3,5 m ; porost gęsty, twardy w<br>km 5+300-7-100                                            | m2   | 12 600,00 |      |         |
| 2                | KNNR-W 10<br>2508-07    | Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost<br>gęsty z wygrabieniem w km 5+300 -7+100 pasem śr.<br>4 m                                                  | m2   | 7 200,00  |      |         |
| 3                | Kalkulacja<br>zakładowa | Usuwanie zatorów w korycie rzeki w okresie spływu<br>wód wiosennych i w trakcie zrzutu wody ze stawów w<br>km 5+300-7+100 z wywiezieniem poza obręb obiektu | r-g  | 60,00     |      |         |
| 4                | Kalkulacja<br>zakładowa | Ciągnik z przyczepą                                                                                                                                         | r-g  | 10,00     |      |         |
| Kosztorys netto  |                         |                                                                                                                                                             |      |           |      |         |
| VAT 23%          |                         |                                                                                                                                                             |      |           |      |         |
| Kosztorys brutto |                         |                                                                                                                                                             |      |           |      |         |

## Kosztorys ofertowy

| Lp.              | Podstawa                | Opis                                                                                                                  | j.m. | Ilość   | Cena | Wartość |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|---------|
| 1                |                         | <b>Jaskranka - eksploatacja budowli piętrzących szt.6 w km 1+641,3+201,3+923,5+091,6+362, 14+099</b>                  |      |         |      |         |
| 1<br>d.1         | Kalkulacja<br>zakładowa | Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotne i transport szandorów | r-g  | 150,000 |      |         |
| 1'<br>d.1        | Kalkulacja<br>zakładowa | ciągnik z przyczepą                                                                                                   | m-g  | 16,000  |      |         |
| 2<br>d.1         | KNR 2-11<br>0304-02     | Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm                                                        | m2   | 10,000  |      |         |
| Kosztorys netto  |                         |                                                                                                                       |      |         |      |         |
| VAT 23%          |                         |                                                                                                                       |      |         |      |         |
| Kosztorys brutto |                         |                                                                                                                       |      |         |      |         |

## Kosztorys ofertowy

| Lp.              | Podstawa                | Opis                                                                                                                                                                            | j.m. | Ilość   | Cena | Wartość |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|---------|
| 1                |                         | Kanał O Tykocin - eksploatacja budowli piętrzącychszt.19 w km 0+159,0+485,0+702,1+213,1+870,2+356,3+256,3+830,4+356,4+754,5+150,5+500,5+900,6+372,6+660,6+912,7+456,8+006,8+595 |      |         |      |         |
| 1<br>d.1         | Kalkulacja<br>zakładowa | Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotne i transport szandorów                                                           | r-g  | 227,000 |      |         |
| 1'<br>d.1        | Kalkulacja<br>zakładowa | ciągnik z przyczepą                                                                                                                                                             | m-g  | 22,000  |      |         |
| 2<br>d.1         | KNR 2-11<br>0304-02     | Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm                                                                                                                  | m2   | 3,000   |      |         |
| Kosztorys netto  |                         |                                                                                                                                                                                 |      |         |      |         |
| VAT 23%          |                         |                                                                                                                                                                                 |      |         |      |         |
| Kosztorys brutto |                         |                                                                                                                                                                                 |      |         |      |         |

Kulikówka bieżąca km 0+000-3+500; 3+850-5+300 gm. Dobrzyniewo Duże, pow. Białostocki gm. Krypno, pow. Mońki  
Kosztorys ofertowy

| Lp.              | Podstawa                | Opis                                                                                                                                        | j.m. | Ilość         | Cena | Wartość |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------|---------|
| 1                | KNNR-W 10<br>2508-05    | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp bez<br>wygrabienia pasem śr. 2*2 m ; porost gęsty, twardy w<br>km 0+000-3+500; 3+850-5+300             | m2   | 19<br>800,000 |      |         |
| 2                | KNNR-W 10<br>2508-07    | Wykoszenie porostów ręcznie z dna kanału; porost<br>gęsty z wygrabieniem w km 0+000-3+500;<br>3+850-5+300 pasem śr. 1,6 m                   | m2   | 7 920,000     |      |         |
| 3                | Kalkulacja<br>zakładowa | Usuwanie zatorów w korycie kanału oraz wyciecie<br>krzaków ze skarp wraz z wywiezieniem poza obręb<br>obiektu w km 0+000-3+500; 3+850-5+300 | r-g  | 130,000       |      |         |
| 4                | Kalkulacja<br>zakładowa | Ciągnik z przyczepą                                                                                                                         | r-g  | 22,000        |      |         |
| Kosztorys netto  |                         |                                                                                                                                             |      |               |      |         |
| VAT 23%          |                         |                                                                                                                                             |      |               |      |         |
| Kosztorys brutto |                         |                                                                                                                                             |      |               |      |         |

## Kosztorys ofertowy

| Lp.              | Podstawa                | Opis                                                                                                                                    | j.m. | Ilość  | Cena | Wartość |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|---------|
| 1                |                         | <b>Kulikówka - eksploatacja budowli piętrzących 2 szt. w km 3+778, 5+244</b>                                                            |      |        |      |         |
| 1<br>d.1         | Kalkulacja<br>zakładowa | Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotne i transport szandorów w km 3+778, 5+244 | r-g  | 30,000 |      |         |
| 1'<br>d.1        | Kalkulacja<br>zakładowa | ciągnik z przyczepą                                                                                                                     | m-g  | 2,000  |      |         |
| 2<br>d.1         | KNR 2-11<br>0304-02     | Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm                                                                          | m2   | 1,250  |      |         |
| Kosztorys netto  |                         |                                                                                                                                         |      |        |      |         |
| VAT 23%          |                         |                                                                                                                                         |      |        |      |         |
| Kosztorys brutto |                         |                                                                                                                                         |      |        |      |         |

## Kosztorys ofertowy

| Lp.              | Podstawa                | Opis                                                                                                                        | j.m. | Ilość   | Cena | Wartość |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|---------|
| 1                |                         | <b>Wodźlówka - eksploatacja budowli piętrzących szt.4 w km 0+711,1+686,2+887,3+593</b>                                      |      |         |      |         |
| 1<br>d.1         | Kalkulacja<br>zakładowa | Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie<br>budowli z pływających zanieczyszczeń oraz<br>dwukrotne i transport szandorów | r-g  | 100,000 |      |         |
| 1'<br>d.1        | Kalkulacja<br>zakładowa | ciągnik z przyczepą                                                                                                         | m-g  | 6,000   |      |         |
| 2<br>d.1         | KNR 2-11<br>0304-02     | Wykonanie i założenie szandorów o grubości po<br>ostruganiu 46 mm                                                           | m2   | 3,900   |      |         |
| Kosztorys netto  |                         |                                                                                                                             |      |         |      |         |
| VAT 23%          |                         |                                                                                                                             |      |         |      |         |
| Kosztorys brutto |                         |                                                                                                                             |      |         |      |         |



Nereśl konerwacja bieżąca km 9+754-40+200 gm. Krypno, Monki, Knyszyn pow. Mońki

Kosztorys ofertowy

| Lp.              | Podstawa                | Opis                                                                                                                                                                                             | j.m. | Ilość          | Cena | Wartość |
|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|---------|
| 1                | KNNR-W 10<br>2508-05    | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp bez<br>wygrabienia pasem śr. 2*2 m ; porost gęsty, twardy<br>w km 9+754--40+200                                                                             | m2   | 121<br>784,000 |      |         |
| 2                | KNNR-W 10<br>2508-07    | Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost<br>gęsty z wygrabieniem w km 9+754-29+000 śr. pasem<br>4,0 m oraz w km 29+000-40+200 śr. pasem 1,6 m                                             | m2   | 94<br>904,000  |      |         |
| 3                | Kalkulacja<br>zakładowa | Usuwanie zatorów w korycie rzeki w okresie spływu<br>wód wiosennych i w trakcie zrzutu wody ze stawów<br>oraz wycięcie krzaków ze skarp w km1<br>9+754--40+200 z wywiezieniem poza obręb obiektu | r-g  | 150,000        |      |         |
| 4                | Kalkulacja<br>zakładowa | Ciągnik z przyczepą                                                                                                                                                                              | m-g  | 20,000         |      |         |
| Kosztorys netto  |                         |                                                                                                                                                                                                  |      |                |      |         |
| VAT 23%          |                         |                                                                                                                                                                                                  |      |                |      |         |
| Kosztorys brutto |                         |                                                                                                                                                                                                  |      |                |      |         |

## Kosztorys ofertowy

| Lp.              | Podstawa                | Opis                                                                                                                                                                                      | j.m. | Ilość   | Cena | Wartość |
|------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|---------|
| 1                |                         | <b>Nereśl - eksploatacja budowli piętrzących 8 szt. w km 0+715, 7+743, 9+754,18+478,21+857,24+259,30+307,32+794</b>                                                                       |      |         |      |         |
| 1<br>d.1         | Kalkulacja<br>zakładowa | Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotne i transport szandorów 8 szt. w km 0+715, 7+743, 9+754,18+478,21+857,24+259,30+307,32+7944 | r-g  | 220,000 |      |         |
| 1'<br>d.1        | Kalkulacja<br>zakładowa | ciągnik z przyczepą                                                                                                                                                                       | m-g  | 12,000  |      |         |
| 2<br>d.1         | KNR 2-11<br>0304-02     | Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm                                                                                                                            | m2   | 3,000   |      |         |
| Kosztorys netto  |                         |                                                                                                                                                                                           |      |         |      |         |
| VAT 23%          |                         |                                                                                                                                                                                           |      |         |      |         |
| Kosztorys brutto |                         |                                                                                                                                                                                           |      |         |      |         |

**Podsumowanie**

**Całkowita wartość prac dla zadania pn. Utrzymanie publicznych  
śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w  
Białymstoku - Nadzoru Wodnego w Mońkach**

| L.p. | Nazwa                                                                         | Wartość prac |     |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------|
|      |                                                                               | Netto        | VAT | Brutto |
| 1    | Jaskranka- konserwacja bieżąca w km 0+000-5+300,<br>7+100-8+136,10+434-21+140 |              |     |        |
|      | Jaskranka- konserwacja bieżąca w km 5+300-7+100                               |              |     |        |
|      | Jaskranka- eksploatacja budowli piętrzących                                   |              |     |        |
| 2    | Kanał O Tykocin- eksploatacja budowli piętrzących                             |              |     |        |
| 3    | Kulikówka - konserwacja bieżąca                                               |              |     |        |
|      | Kulikówka - eksploatacja budowli piętrzących                                  |              |     |        |
| 4    | Wodźiłówka- eksploatacja budowli piętrzących                                  |              |     |        |
| 5    | Nereśl - konserwacja bieżąca                                                  |              |     |        |
|      | Nereśl - eksploatacja budowli piętrzących                                     |              |     |        |
|      | <b>Razem</b>                                                                  |              |     |        |