

KALKULACJA OFERTOWA				Załącznik nr 3 do SWZ		
Nazwa zamówienia:						
Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku Zad..... Nadzór Wodny w Giżycku						
Rzeka kanał Buwełno km 0+000 - 0+458, gmina Miłki						
Lp.	Podstawa	Opis prac	Jedn ostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	Stawka godz.	Ręczne usunięcie zatorów z koryta cieku utrudniających przepływ wody w km 0+000 - 0+458	rg	80,00		
		Wartość netto				
		Podatek VAT				
		Wartość brutto				
Rzeka kanał Ublik km 0+000 - 0+543, gmina Orzysz						
Lp.	Podstawa	Opis prac	Jedn ostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	stawka godz.	Ręczne usuwanie z koryta cieku zatorów utrudniających przepływ wody na odcinku km 0+000 - 0+543	rg	16,00		
2	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem 2,0 m od lustra wody pasem 2 x 3,0 m w km 0+120 - 0+480	m2	2160,00		
3	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty wraz z wygrabieniem pasem 5,0 m w km 0+120 - 0+480	m2	1800,00		
		Wartość netto				
		Podatek VAT				
		Wartość brutto				
Rzeka Czarne Bagno km 2+650 - 4+577, gmina Mikołajki						
Lp.	Podstawa	Opis prac	Jedn ostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	stawka godz	Ręczne usuwanie z koryta cieku zatorów utrudniających przepływ wody na odcinku km 2+650 - 4+577	rg	80,00		
2	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy w km 2+650 - 4+577 1927m x 2,5 m x 2 = 9635 m2	m2	9635,00		
3	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty szerokość dna: 1,2 m w km 2+650 - 4+577 ,1927 m x 1,2 m = 2312,4 m2	m2	2312,40		
4	KNR 15-01 0116-03	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 1.2 m. Grubość warstwy odmulanej 30 cm w km 2+650 - 4+577 =1927 m	m	1927,00		
5	KNNR-W 10 2520-02	Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów przy obj. odkładu 0,5 m3/m krawędzi, grunt kat. III w km 2+650 -4+577 =1927 m	m3	693,720		
6	KNR 2-11 0713-01	Podsiew w terenach zadarnionych. Technologia kołowa 1 etapowa - warunki normalne. Brona talerzowa. Gleby lekkie, średnie i torfowe.	ha	0,385		
		Wartość netto				
		Podatek VAT				
		Wartość brutto				
Rzeka Grabówka km 0+000 – 6+350, gmina Orzysz, gmina Mikołajki						
Lp.	Podstawa	Opis prac	Jedn ostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7

1	stawka godz	Ręczne usuwanie z koryta cieku zatorów utrudniających przepływ wody na odcinku km 0+000 - 6+350	rg	96,00		
2	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy pasem średnio: 2x2,5m - km 0+300-6+350 = 30250 m2 wraz z wygrabieniem	m2	30250,00		
3	KNNR-W 10 2508-08	Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 60%, pasem: - 2,0 m km 0+300 - 0+400 200 m2 - 1,8 m km 0+400 - 0+450 90 m2 - 1,6 m km 0+450 - 0+600 240 m2 - 1,4 m km 0+600 - 1+750 1610 m2 - 1,0 m km 1+750 - 3+450 1700 m2	m2	3840,00		
4	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty przy szerokości dna do : -1,6m w km 3+450-4+850 2240m2 -1,0m w km 4+850-6+350 1500m2 wraz z wygrabieniem	m2	3740,00		
		Wartość netto				
		Podatek VAT				
		Wartość brutto				
Rzeka Jędzelówka km 0+930 - 5+575, gmina Mikołajki, gmina Orzysz						
Lp.	Podstawa	Opis prac	Jedn ostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	stawka godz	Ręczne usuwanie z koryta cieku zatorów utrudniających przepływ wody na odcinku km 0+930-5+575	rg	80,00		
2	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie wraz z wygrabieniem ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy pasem i na odcinku 2x 2,5 m km 0+930-2+130 6000m2 2x3,0m km 2+130-5+575 20670m2	m2	26670,00		
3	KNNR-W 10 2508-08	Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 60% przy szerokości dna 3,0m w km 0+930-2+130, 3600 m2 , 1,2 m na odcinku km 2+130 - 2+880, 900m2	m2	4500,00		
4	KNNR-W 10 2508-08	Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 30% przy szerokości dna szerokość dna 1,0 m na odcinku km 2+880 - 5+575 2695m2	m2	2695,00		
		Wartość netto				
		Podatek VAT				
		Wartość brutto				
Rzeka Orzysza km 0+000 - 9+745, gmina Orzysz						
Lp.	Podstawa	Opis prac	Jedn ostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	stawka godz	Udrożnianie cieku i urządzeń poprzez usunięcie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód itp. (przy ręcznym usuwaniu zatorów, praca z łodzi) i wycięcie pojedynczych krzaków w km 0+000-9+745	rg	160,00		
2	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie wraz z wygrabieniem ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy pasem 2x 3,0 m km 6+610-9+745=18810m2	m2	18810,00		
3	KNNR-W 10 2508-10	Wykoszenie kosiarką pływającą roślin z dna rzeki, średnio pasem 4,0 m w km 0+000-8+500 8500mx4,0 m = 34000m2	m2	34000,00		
4	stawka godzinowa	Mechaniczne usunięcie skoszonych z dna porostów na odcinku km 0+000 - 8+500	m-g	16,00		

5	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieków; porost gęsty pasem 4,0 m km 8+500 - 9+745, 4980 m2 wraz z wygrabieniem	m2	4980,00		
		Wartość netto				
		Podatek VAT				
		Wartość brutto				
Rzeka Skomack km 0+000-2+350, gmina Stare Juchy						
Lp.	Podstawa	Opis prac	Jedn ostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	stawka godz.	Ręczne usuwanie z koryta cieków zatorów utrudniających przepływ wody na odcinku km 0+000-2+350	r-g	56		
2	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy pasem średnio 2 x 3 m w km 0+000-2+350 6m x 2350 m=14100 m2 wraz z wygrabieniem	m2	14 100,00		
3	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieków; porost gęsty pasem: w km 0+000 - 1+500= 3000 m2, 2,0 m 5,0 m w km 1+500 - 2+350= 4250 m2 wraz z wygrabieniem	m2	7 250,00		
4	KNNR-W 10 2509-05	Ręczne usuwanie namotu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 2,0-2,3 m, gr. warstwy namotu 0,20 m na odcinku km 0+000 – 0+170	m	170		
5	KNR 15-01 0116-03	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 2,0 m. Grubość warstwy odmulanej 30 cm pasem 2,0m w km 0+170+1+500, minus przepusty rurowe 25 m =1305 m	m	1305,00		
6	KNR 15-01 0116-03	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 4,0 m. Grubość warstwy odmulanej 30 cm na odcinku w km 1+500-2+250 =750 m	m	750,00		
7	KNNR-W 10 2520-02	Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów przy obj. odkładu 1,0 m3/m krawędzi, grunt kat. III na odmulanych mechanicznie odcinkach	m3	1683,00		
8	KNR 2-11 0713-01	Podsiew w terenach zadarnionych. Technologia kołowa 1 etapowa - warunki normalne. Brzoza talerzowa. Gleby lekkie, średnie i torfowe. na rozplantowanych odcinkach	ha	0,411		
		Wartość netto				
		Podatek VAT				
		Wartość brutto				
RzekaSzejkówka km 0+000 - 2+580, gmina Orzysz						
Lp.	Podstawa	Opis prac	Jedn ostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	stawka godz	Ręczne usuwanie z koryta cieków zatorów utrudniających przepływ wody na odcinku km 0+000 - 2+580	rg	40,00		
2	KNNR-W 10 2508-05	Ręczne wykoszenie roślin z brzegów cieków, porost gęsty twardy pasem średnio: 2x3,0 m km 0+375 - 2+580 13230m2 wraz z wygrabieniem	m2	13230,00		

3	KNNR-W 10 2508-08	Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 60% pasem: - 2,0 m w km 0+375 - 0+425 100m2 - 1,8 m w km 0+425 - 1+500 1935m2 - 1,6 m km 1+500 - 2+012 819,2 m2 - 1,2 m km 2+012 - 2+580 681,6 m2	m2	3535,80		
		Wartość netto				
		Podatek VAT				
		Wartość brutto				
Rzeka Zelki km 0+000 - 5+833, gmina Stare Juchy, Wydminy						
Lp.	Podstawa	Opis prac	Jedn ostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	Stawka godz.	Ręczne usuwanie zatorów z koryta cieku zatorów utrudniających przepływ wody w km 0+000 - 5+833	rg	112,00		
2	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy pasem : 2x3,0m w km0+000-3+900= 23400 m2 w km3+900-4+330=1720 m2, 4+330-5+280= 5700 m2, 5+833= 2212 m2 wraz z wygrabieniem	m2	33032,00		
3	KNNR-W 10 2508-08	Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 60% pasem: 4,0 m w km 0+000-1+100= 4400 m2 3,0 m w km 1+100-3+900= 8400 m2 razem12800 m2	m2	12800,00		
4	KNR 15-01 0116-03	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 2.0 m. Grubość warstwy odmulanej 30 cm na odcinku km 3+900-5+833	m	1933,00		
5	KNNR-W 10 2520-02	Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów przy obj. odkładu 0,5 m3/m krawędzi, grunt kat. III na odcinku km 3+900-5+833	m3	1159,800		
6	KNR 2-11 0713-01	Podsiew w terenach zadarnionych. Technologia kołowa 1 etapowa - warunki normalne. Brama talerzowa. Gleby lekkie, średnie i torfowe.3+900-5+833 pas 2,0 m	ha	0,390		
		Wartość netto				
		Podatek VAT				
		Wartość brutto				

PODSUMOWANIE

Całkowita wartość prac dla zadania..... Nadzór Wodny w Giżycku

L/p	Nazwa rzeki	Wartość		
		NETTO	VAT	BRUTTO
1	kanal Buwełno			
2	kanal Ublik			
3	rzeka Czarne Bagno			
4	rzeka Grabówka			
5	rzeka Jędzelówka			
6	rzeka Orzysza			
7	rzeka Skomack			
8	rzeka Szwejkówko			
9	rzeka Zelki			
	RAZEM			

Data :