

.....
.....
..... (nazwa i adres Wykonawcy)
tel.
email:

KALKULACJA OFERTOWA

**Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Supraśl
poprzez naprawę czterech przepustów z piętrzeniem w km
102+307, 103+069, 104+583, 106+669**

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	45246400-7	Rzeka Supraśl Naprawa przepustu z piętrzeniem w km 102+307				
1 d.1	KNR 2-11 0521-09	Wykonanie palisady przy średnicy kołków 10-12 cm i głębokości wbicia 1.20 m w gruncie kat. I-II na skarpach i w dnie	m	10,000		
2 d.1	KNR 2-11 0504-07	Wykonanie opasek podwójnych z kieszek faszynowych o śr. 20+20 cm w gruncie kat. I-I, I po obu stronach rzeki pred i za budowlą.	m	20,000		
3 d.1	KNR-W 2-01 0413-03	Grodze ziemne o wysokości do 1.6 m z umocnieniem stopy skarpy płotkiem i narzutem kamiennym szt. 2	m3	15,000		
4 d.1	KNNR-W 10 2601-01	Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych - elementy betonowe o gr. do 20 cm ,naprawa przyczółków przepustu z piętrzeniem	m3	3,000		
5 d.1	KNNR-W 10 2318-02	Wykopy ręczne pod budowle z przemieszczeniem gruntu na odkład; grunt kat. III- odkopanie przyczółków i skrzydeł wlotu.	m3	4,000		
6 d.1	KNNR-W 10 2318-08	Ręczne zasypanie wykopu i wnęk budowli z ubiciem; grunt kat. III	m3	4,000		
7 d.1	Kalkulacja zakładowa	Pompowanie wody pompa spalinowa	m-g	64,000		
8 d.1	Kalkulacja zakładowa	Montaż bolca stalowego w przyczółku budowli.	szt	1,000		
9 d.1	KNNR 10 0205-02	Zbrojenie konstrukcji betonowych o śr. 10 - 14 mm	kg zbroj	90,000		
10 d.1	KNR 15-01 0108-04	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 2x1.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m	20,000		
11 d.1	KNNR 10 0303-01	Wykonanie i założenie szandorów o gr. 41 mm po ostruganiu	m2	4,200		
12 d.1	KNR 2-11 0406-01	Umocnienie skarp poprzez wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego na skarpach o wysokości do 1,5 m. Grubość bruku 15 cm	m2	15,000		
13 d.1	KNNR 10 0401-07	Naprawa umocnienia dna poprzez wykonanie podwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu	m3	3,300		
14 d.1	Kalkulacja zakładowa	Dowóz ziemi na nawierzchnię jezdni przepustu.wraz z zageszczeniem gruntu	m3	12,000		
15 d.1	KNR 13-12 1302-07	Malowanie dwukrotne farbą olejną drobnych elementów metalowych	m2	8,000		
16 d.1	KNNR-W 10 2513-03	Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 1,2-1,6 m; gr. warstwy namułu 0,30 m (kosiarko-odmularka)	m	40,000		
17 d.1	Kalkulacja zakładowa	Montaż poręczy stalowych z rury stalowej o średnicy 50 mm, dł. 6 m	m	6,000		
18 d.1	Kalkulacja zakładowa	Wymiana kregów żelbetowych o śr. 100 cm	szt	6,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	45246400-7	Rzeka Supraśl Naprawa przepustu z piętrzeniem w km 103+069				
1 d.1	KNR 2-11 0521-09	Wykonanie palisady przy średnicy kołków 10-12 cm i głębokości wbicia 1.20 m w gruncie kat. I-II na skarpach i w dnie	m	10,000		
2 d.1	KNR 2-11 0504-07	Wykonanie opasek podwójnych z kieszek faszynowych o śr. 20+20 cm w gruncie kat. I-II	m	20,000		
3 d.1	KNR-W 2-01 0413-03	Grodze ziemne o wysokości do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy płotkiem i narzutem kamiennym, szt 2	m3	12,000		
4 d.1	KNNR-W 10 2601-01	Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych - elementy betonowe o gr. do 20 cm ,naprawa przyczółków przepustu z piętrzeniem oraz wykonanie uszczelnienia kręgów betonowych.	m3	1,600		
5 d.1	KNNR-W 10 2318-02	Wykopy ręczne pod budowlę z przemieszczeniem gruntu na odkład; grunt kat. III- odkopanie przyczółków skrzydeł wlotu oraz rurociągu przepustu	m3	8,000		
6 d.1	KNNR-W 10 2318-08	Ręczne zasypanie wykopu, wnęk budowli oraz nawierzchni przepustu wraz z ubiciem; grunt kat. III	m3	8,000		
7 d.1		Pompowanie wody pompą spalinowa	m-g	64,000		
8 d.1	Kalkulacja zakładowa	Montaż bolca stalowego w przyczółku budowli.	szt	1,000		
9 d.1	KNNR 10 0205-02	Zbrojenie konstrukcji betonowych o śr. 10 - 14 mm	kg zbroj	90,000		
10 d.1	KNR 15-01 0108-04	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m	16,000		
11 d.1	KNNR 10 0303-01	Wykonanie i założenie szandorów o gr. 41 mm po ostruganiu	m2	4,200		
12 d.1	KNR 2-11 0406-01	Umocnienie skarp po obu stronach rzeki przed i za budowlą, poprzez wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego na skarpach o wysokości do 2,0 m, grubość 15 cm.	m2	30,000		
13 d.1	KNNR 10 0401-07	Naprawa umocnienia dna przed i za budowlą poprzez wykonanie podwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu o grubości 0,2 m i szerokości 1,5 na długości 10 m	m3	3,000		
14 d.1	Kalkulacja zakładowa	Dowóz ziemi na nawierzchnię jezdni przepustu.wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem.	m3	12,000		
15 d.1	KNR 13-12 1302-07	Malowanie dwukrotne farbą olejną drobnych elementów metalowych	m2	4,000		
16 d.1	KNNR-W 10 2513-03	Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 1,2-1,6 m; gr. warstwy namułu 0,30 m (kosiarko-odmularka)	m	40,000		
17 d.1	Kalkulacja zakładowa	Montaż poręczy wykonanych z rury stalowej o średnicy 50 mm i długość 5,5 m	m	6,000		
18 d.1	Kalkulacja zakładowa	Wymiana kręgów żelbetowych o śr. 100 cm	szt	4,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	45246400-7	Rzeka Supraśl Naprawa przepustu z piętrzeniem w km 104+583				
1 d.1	KNR 2-11 0521-09	Wykonanie palisady przy średnicy kołków 10-12 cm i głębokości wbicia 1.20 m w gruncie kat. I-II na skarpach i w dnie	m	10,000		
2 d.1	KNR 2-11 0504-07	Wykonanie opasek podwójnych z kieszek faszynowych o śr. 20+20 cm w gruncie kat. I-II, w dnie po obu stronach rzeki przed i za budowlą	m	20,000		
3 d.1	KNR-W 2-01 0413-03	Grodze ziemne o wysokości do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy płotkiem i narzutem kamiennym szt 2	m3	9,000		
4 d.1	KNNR-W 10 2601-01	Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych - elementy betonowe o gr. do 20 cm, naprawa przyczółków oraz wykonanie otuliny betonowej przepustu wzdłuż kregów.	m3	1,600		
5 d.1	KNNR-W 10 2318-02	Wykopy ręczne pod budowlę z przemieszczeniem gruntu na odkład; grunt kat. III- odkopanie przyczółków skrzydeł wlotu.	m3	3,000		
6 d.1	KNNR-W 10 2318-08	Ręczne zasypywanie wykopu i wnęk budowli z ubiciem; grunt kat. III	m3	3,000		
7 d.1	Kalkulacja zakładowa	Montaż bolca stalowego w przyczółku budowli.	szt	1,000		
8 d.1	KNNR 10 0205-02	Zbrojenie konstrukcji betonowych o śr. 10 - 14 mm - płyty fundamentowe, stropy filary, ściany pionowe lub pochyłe, przyczółków betonowych, otuliny kregów betonowych przepustu.	kg zbroj	60,000		
9 d.1	KNR 15-01 0108-04	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m	9,000		
10 d.1	KNNR 10 0303-01	Wykonanie i założenie szandorów o gr. 41 mm po ostruganiu	m2	3,000		
11 d.1	KNR 2-11 0406-01	Umocnienie skar,p po obu stronach rzeki przed i za budowlą, poprzez wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego na skarpach o wysokości do 1,5 m o grubości 15 cm	m2	30,000		
12 d.1	KNNR 10 0401-07	Naprawa umocnienia dna, przed i za budowlą, poprzez wykonanie podwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu o gr. 0,15 m i szer. 1,5 m i dł. 10 m	m3	2,250		
13 d.1	Kalkulacja zakładowa	Dowóz ziemi na nawierzchnię jezdni przepustu wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem gruntu	m3	10,000		
14 d.1	KNR 13-12 1302-07	Malowanie dwukrotne farbą olejną drobnych elementów metalowych	m2	3,000		
15 d.1	KNNR-W 10 2513-03	Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 1,2-1,6 m; gr. warstwy namułu 0,30 m (kosiarko-odmularka)	m	40,000		
16 d.1	Kalkulacja zakładowa	Montaż poręczy metalowych z rury śr. 50 mm i długości 3,5 m	m	5,000		
17 d.1	Kalkulacja zakładowa	Pompowanie wody pompą spalinową	m-g	56,000		
18 d.1	Kalkulacja zakładowa	Wymiana kregów żelbetowych o średnicy 100 cm	szt	6,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	45246400-7	Rzeka Supraśl Naprawa przepustu z piętrzeniem w km 106+669				
1 d.1	KNR 2-11 0521-09	Wykonanie palisady przy średnicy kołków 10-12 cm i głębokości wbicia 1.20 m w gruncie kat. I-II na skarpach i w dnie	m	10,000		
2 d.1	KNR 2-11 0504-07	Wykonanie opasek podwójnych z kieszek faszynowych o śr. 20+20 cm w gruncie kat. I-II po obu stronach rzeki przed i za budowlą. n	m	20,000		
3 d.1	KNR-W 2-01 0413-03	Grodze ziemne o wysokości do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy płotkiem i narzutem kamiennym szt. 2	m3	8,000		
4 d.1	KNNR-W 10 2601-01	Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych - elementy betonowe o gr. do 20 cm, naprawa przyczółków oraz wykonanie otuliny betonowej przepustu wzdłuż kregów.	m3	1,600		
5 d.1	KNNR-W 10 2318-02	Wykopy ręczne pod budowle z przemieszczeniem gruntu na odkład; grunt kat. III- odkopanie przyczółków skrzydeł wlotu.	m3	3,000		
6 d.1	KNNR-W 10 2318-08	Wykopy ręczne pod budowle - zasypianie wykopu i wnęk budowli z ubiciem; grunt kat. III	m3	3,000		
7 d.1	Kalkulacja zakładowa	Pompowanie wody pompą spalinową	m-g	46,000		
8 d.1	Kalkulacja zakładowa	Montaż bolca stalowego w przyczółku budowli.	szt	1,000		
9 d.1	KNNR 10 0205-02	Zbrojenie konstrukcji betonowych o śr. 10 - 14 mm	kg zbroj	70,000		
10 d.1	KNR 15-01 0108-04	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m	6,000		
11 d.1	KNNR 10 0303-01	Wykonanie i założenie szandorów o gr. 41 mm po ostruganiu	m2	1,000		
12 d.1	KNR 2-11 0406-01	Umocnienie skarp, po obu stronach rzeki przed i za budowlą, poprzez wykonanie bruku z kamienia naturalnego średniego na skarpach o wysokości do 1,5 m i grubości 15 cm.	m2	30,000		
13 d.1	KNNR 10 0401-07	Naprawa umocnienia dna poprzez wykonanie podwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu	m3	3,000		
14 d.1	Kalkulacja zakładowa	Dowóz ziemi na nawierzchnię jezdni przepustu.wraz z zageszczeniem gruntu.	m3	6,000		
15 d.1	KNR 13-12 1302-07	Malowanie dwukrotne farbą olejną drobnych elementów stalowych	m2	2,000		
16 d.1	KNNR-W 10 2513-03	Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 1,2-1,6 m; gr. warstwy namułu 0,30 m (kosiarko-odmularka)	m	40,000		
17 d.1	Kalkulacja zakładowa	Montaż poręczy metalowych z rury śr. 50 mm i długości 3,5 m	m	4,000		
18 d.1	Kalkulacja zakładowa	Wymiana kregów żelbetowych o śr. 100 cm	szt	3,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Podsumowanie

Całkowita wartość prac dla zadania pn. : Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Supraśl poprzez naprawę czterech przepustów z piętrzeniem w km 102+307, 103+069, 104+583, 106+669.

Lp.	Opis elementu	Wartość PLN		
		netto	VAT	brutto
1.	Rzeka Supraśl Naprawa przepustu z piętrzeniem w km 102+307			
2.	Rzeka Supraśl Naprawa przepustu z piętrzeniem w km 103+069			
3.	Rzeka Supraśl Naprawa przepustu z piętrzeniem w km 104+583			
4.	Rzeka Supraśl Naprawa przepustu z piętrzeniem w km 106+669			
RAZEM:				

miejsowość, data

*podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy*