



WR.ROZ.2810.21.1.2022 AR

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Prace utrzymaniowe na ciekach na terenie działania NW Zgorzelec oraz NW Lubsko”

Zawiadomienie o zmianie SWZ

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) informuje że :

1. Zamawiający zmienia treść SWZ, w następującym zakresie :
Zmianie ulega przedmiar robót dla części 8 prace utrzymaniowe na ciekach na terenie NW Zgorzelec - zał. nr 10 do SWZ

Pozostałe postanowienia zawarte w SWZ nie ulegają zmianie. Zmiany obowiązują od dnia publikacji na stronie prowadzonego postępowania – platformie zakupowej. Wykonawcy zamierzający ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia winni uwzględnić wprowadzone zmiany w przygotowywanych ofertach .

Załączniki:

1. Modyfikacja - przedmiar robót dla części 8 prace utrzymaniowe na ciekach na terenie NW Zgorzelec

Z-ca Dyrektora
Dariusz Karkos

Sporządził:
Anna Rosa
tel. (65) 547 61 70
e-mail: anna.rosa@wody.gov.pl

PRZEDMIAR ROBÓT

Mytwa

Zlewnia Nysa Łużycka

Miejscowości: Ręczyn

Km 0+000 1+800

lp	km	Opis robót	jednostka	ilość	Cena jednostkowa	Cena netto	Cena brutto
1	0+000-0+350	Usunięcie namułu z dna wars. 10 cm , wys. skarpy < 1,5 350x1,4x0,1	m ³	49			
2	0+350-1+030	Usunięcie namułu z dna wars. 10 cm , wys. skarpy < 1,5 680x1,2x0,1	m ³	81,6			
3	1+030-1+230	Usunięcie namułu z dna wars. 40 cm , wys. skarpy < 1,5 200x1,2x0,4	m ³	96			
4	1+030-1+230	Taczowanie urobku wybranego z dna cieku 100x 1,2x0,4	m ³	48			
5	1+230-1+800	Usunięcie namułu z dna wars. 10 cm , wys. skarpy < 1,5 570x1,0x0,1	m ³	57			
6	0+000-1+800	wykoszenie porostu ze skarp cieku 2,5x1800x2	m ²	9000			
7	0+000-1+800	wygrabienie wykoszonego porostu 2,5x1800x2	m ²	9000			
8	0+000-1+800	wywozy urobku z dna na odległość do 20 km i utylizacja 6	m ³	6			
8	0+000-1+800	Wycinka zakrzaceń ze skarp cieku ze zrąbkowaniem 200x1,0x1	m ²	200			
razem							