

Wykonanie robót utrzymaniowych w korycie cieku Łękawka na łącznej dł, 0.600 km gm. Bestwina (rozmiar rzeczowy 0,600 km)

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wykonanie robót utrzymaniowych w korycie cieku Łękawka na łącznej dł, 0.600 km gm. Bestwina (rozmiar rzeczowy 0,600 km)					
1		Roboty przygotowawcze. ST-0;SST - 1			
1.1	Kalkulacja własna	Cięcie korekcyjne zgodne z zasadami sztuki ogrodniczej koron drzew, drzewa o średnicy 36-47 cm do 25 % korony ,metodą alpinistyczną,	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
1.2	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
		0,04	ha	0,04	
				RAZEM	0,04
1.3	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobienie gałęzi fi do 3,8 cm, zagospodarowanie zrębek we własnym zakresie	mp		
		3	mp	3,00	
				RAZEM	3,00
2		Roboty ziemne ST-0;SST - 2			
2.1	KNR 2-01 0217-06	Wykopy pod ubezpieczenia wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III-IV	m3		
		60 * 2	m3	120,00	
				RAZEM	120,00
3		Roboty ubezpieczeniowe. ST-0;SST - 3;SST - 4;SST - 5;			
3.1	KNNR-W 10 2607-08	Remont umocnień faszynowych - opaski z kieszek leśnych o śr. 20+20 cm	m		
		250 + 250	m	500,00	
				RAZEM	500,00
3.2	KNNR-W 10 2607-08	Remont umocnień faszynowych bez darniny- opaski z kieszek leśnych o śr. 20+20 cm	m		
		100	m	100,00	
				RAZEM	100,00
3.3	KNNR-W 10 2404-09 analogia	Wzmocnienie podłoża przy pomocy geowłókniny pod ubezpieczenia rozwinięcie geowłókniny ręcznie.	m2		
		80 * 3	m2	240,00	
				RAZEM	240,00
3.4	KNR 2-11 0401-02	Wykonanie narzutu kamiennego licowanego, wielkości min 80 -100[cm].narzut klinowany mechanicznie ,koparka min. 0,80 m3	m3		
		50 * 1,5	m3	75,00	
				RAZEM	75,00
4		Roboty wykończeniowe ST-0;SST - 6			
4.1	KNR 2-01 0314-02	Formowanie obrobienie skarp i korony nasypu , nadanie złożonej ziemi określonej formy geometrycznej z wykonaniem koniecznych przerzutów, (kat. gruntu III-IV)	m3		
		400 * 0,30	m3	120,00	
				RAZEM	120,00
4.2	KNR 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2		
		400 * 2	m2	800,00	
		80 * 6	m2	480,00	
				RAZEM	1 280,00