

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„ Remont układu odwodnienia galerii kontrolno-zastrzykowej.”

1) Roboty zlokalizowane są :

Galeria kontrolno-zastrzykowa zlokalizowana na zaporze wodnej Tresna, gm. Czernichów w m. Tresna

2) Zakres robót obejmuje :

- Wymiana sondy hydrostatycznej poziomu wody w studzience odwadniającej galerię typ PC28P/0÷600mmH₂O/PD/L=1000mm APLISENS.

- Wykonanie i montaż konstrukcji mocowania sondy hydrostatycznej

- Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, puszek łączeniowe sondy hydrostatycznej

- Demontaż istniejącego pływaka.

- Układ sterowania, montaż dwóch łączników pływakowych typ LPA.2.Hydro-Vacuum.

- Wykonanie i montaż konstrukcji mocowania łączników pływakowych

- Wymiana rury stalowej na PCV do prowadzenia pływaka łącznika LPA wraz z wykonaniem mocowania ze stali nierdzewnej.

- Wymiana istniejących styczników, wyłączników, złączek szynowych, przekaźników

- Montaż kabla sterowniczego

- Montaż uchwytów do przewodu

- Układanie przewodów

- Montaż końcówek tulejowych izolowanych

- Montaż dławików kablowych

- Wymiana łączników krzywkowych

- Zakup pompy odwadniającej (bez silnika) typ SKA5.04.1.1010 Hydro-Vacuum.

- Czyszczenie i malowanie rurociągów i konstrukcji podtrzymującej.

3) Szczegółowy wykaz robót określa kosztorys ofertowy.

4) **Wykaz robót uwzględnionych**

Są to roboty, których wykonanie należy do zobowiązań kontraktowych Wykonawcy, mieszczące się w cenie asortymentów robót :

a. Roboty przygotowawcze dla potrzeb wykonania robót,

- b. **Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektu przed przystąpieniem, w trakcie i po zakończeniu prac, jako załącznik do operatu powykonawczego**
- c. Działania ochronne i zapobiegawcze stosownie do wymagań BHP,
- d. Ochrona przed zniszczeniem wykonywanych robót,
- e. Urządzenie i likwidacja zaplecza prac,
- f. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem wody i energii elektrycznej na teren robót wraz z kosztami ich zużycia,