



Warszawa, 26 maja 2022 r.

WA.ROZ.2810.26.1.2022/ZZW.ZŻ

Strona internetowa
prowadzonego postępowania:
<https://przetargi.wody.gov.pl/>

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa i montaż oznakowania szlaku żeglownego na terenie m. st. Warszawy”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie (dalej: zamawiający), działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść pytania z 24 maja 2022 r. wraz z odpowiedziami.

Pytania i odpowiedzi:

1. pławy z oświetleniem - podano, że wszystkie elementy metalowe mają być ze stali nierdzewnej. Rozumiemy, że chodzi o zabezpieczenie elementów metalowych przed korozją. Czy Zamawiający zaakceptuje elementy metalowe zabezpieczone cynkowaniem przed korozją? Chodzi o płaskownik metalowy na płetwie pławy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje zmiany polegającej na wykonaniu płaskownika na płetwie pławy ze stali zabezpieczonej cynkowaniem.

2. w skład osprzętu cumowniczego wchodzi linka ze stali nierdzewnej Ø 8 mm. Czy Zamawiający zaakceptuje łańcuch ocynkowany Ø 5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamianę linki ze stali nierdzewnej Ø 8 mm na łańcuch ocynkowany Ø 5 mm.

3. grubość słupka do znaków brzegowych została określona na 3,2 mm, co przy średnicy rury 60,3 mm jest trudno dostępne. Czy Zamawiający zaakceptuje grubość ścianki słupka 3,0 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamianę grubości ścianki słupka z 3,2 mm na 3,0 mm.

4. część znaków brzegowych ma być mocowana na barierkach. Czy Zamawiający może udostępnić rysunek z wymiarami takich barierek, żeby można było odpowiednio dobrać do nich obejmy mocujące?

Odpowiedź:

W związku z rozpoczętą budową kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą ulega zmianie sposób oraz lokalizacja i ilość przewidzianych do montażu znaków brzegowych.

Znaki brzegowe będą mocowane do istniejącego kamiennego muru oporowego za pomocą 4 śrub kotwiących. Długość śrub kotwiących min. 80 mm.

W związku z tym tarcza każdego znaku powinna posiadać zlokalizowane w narożach otwory $\varnothing$ 10 mm (łącznie 4 otwory).

Mając powyższe na uwadze zmianie ulega Załącznik nr 7 do SWZ „Formularz wyceny ofertowej”. Zmianie ulega również Załącznik nr 6 do SWZ (wzór umowy). Zmiany naniesiono kolorem czerwonym.

Planowana lokalizacja montażu znaków: na wysokości mostu Śląsko-Dąbrowskiego (1 szt.) oraz na wysokości ul. Bolesć (2 szt.). W załączeniu zdjęcia poglądowe. Dokładne miejsce lokalizacji znaków zostanie wskazane w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

DYREKTOR

Mirosław Kurz

Z. Zolnowska
25.05.2022 r.

25.V.2022
J. Kuc