Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Poprawienie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Myi						
1		**Dział 1.Roboty udrożnieniowe - rzeka Myja**				
1 d.1	**KNNR-W 10 2508-05 analogia**	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy wraz z mulczowaniem w obrębie budowli: (km 26+032, 26+299) - 100 mb * 3,0 m * 2 strony = 600 m2 * 2 bud. 1200 m2, (km 0+159) - 300 mb * 8,0 m * 2 strony = 4800 m2	m^2	6 000		
2 d.1	**KNNR-W 10 2508-08 analogia**	Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 60% - dotyczy hakowania dna rzeki Myi w obrębie zastawek - (km 26+032, 26+299) na długości po 100 m x 0,8 szer. dna = 80 m2 x 2 budowle = 160 m2 i w km 0+159 przy szer. dna 3,50 m na długości 300 mb = 1050 m2	m^2	1 210		
Razem dział: Dział 1.Roboty udrożnieniowe - rzeka Myja						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT **Podatek VAT** **Ogółem wartość kosztorysowa robót**						

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 9417