

## Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 I - km 39+910 - 39+950</b>			
1.1 KNR 201/217/6 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu III	100		m3
1.2 wycena własna Zakup i transport ziemi	60		m3
1.3 KNR 211/506/5 Wykonanie opasek z faszyny luzem, opaska między rzędami kołków, wysokości 50-cm, szerokości 20-cm	40		m
1.4 KNR 211/402/2 (2) Wykonanie narzutu kamiennego w płotkach, bez podkładu z faszyny, płotek o kracie wielkości 1,0x1,0-m, grunt kategorii III, z brzegu, faszyna leśna	80		m2
1.5 KNR 211/519/2 (1) Wykonanie walców faszynowo-kamiennych, Fi-0,8-m, wykonanie z brzegu	40		m
1.6 KNR 211/401/9 Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut podwodny z kamienia ciężkiego	10		m3
1.7 KNR 201/507/5 Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno - inżynierskich, nasypy, kategoria gruntu III	100		m2
1.8 KNR 201/510/3 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	100		m2
<b>2 II - km 52+200 - 53+000</b>			
2.1 KNR 201/217/6 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu III, zabudowa nor bobrów	10		m3
2.2 wycena własna Zakup i transport ziemi	10		m3