Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Utrzymanie cieków naturalnych potoku Pielgrzymski (wg MPHP Pachniączka) w km 0+000 - 4+998			
1 USŁUGI - wykaszanie roślin z dna i brzegów /			
1.1 Konserwacja bieżąca potoku na odcinku uregulowanym w km 1+500 -3+699			
1.1.1 KNR 1501/114/4 Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy w km 1+500 -3+699; F=2199m*3,82m=8400,18m2	8 400,18	1	m2
1.1.2 KNR 1501/115/2 Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0˙m	8 400,18	1	m2
1.1.3 KNR 1501/114/8 Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy	4 200,09		m2
1.1.4 KNR 1501/115/5 Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Usuwanie kożucha roślin pływających, głębokość cieku do 1,0˙m	4 200,09		m2
1.2 Usuwanie drzew i krzewów odrosty do 10 lat			
1.2.1 KNR 201/109/1 Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki gęste	0,25		ha
1.2.2 KNR 201/111/4 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem	2 500		m2