

Wykonanie i montaż obarierowania

Obiekt otoczyć palisadą z kołków
drewnianych $\varnothing 100$ L=115cm

Wykonać szczerłą przeseń pionową z gliny ułdany warstwami co 30cm

Wykonanie ubezpieczeń skarpowych i
dennych w obrębie zastawki w postaci:
narzutu kamiennego z kamienia
łamanego o grubości ubezpieczenia 0,20 m.

Wykonać szczelną przesłonę pionową z gliny układany warstwami co 30cm

Obszar wymiany gruntu w otoczeniu zastawki do głębokości 1m poniżej poziomu posadowienia fundamentu. Nasypy zagęszczać warstwowo co 30cm $\leq 0,97$.

Uwaga: Wykonanie na etapie realizacji robót obejścia za lewym przyczółkiem zastawki jako tymczasowy kanał obiegowy. Zdjęcie humusu oraz wierzchniej warstwy gruntu i wykonanie konstrukcji podejścia od strony brzegu lewego i prawego na długości przyczółków kładki