

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie robót utrzymaniowych: rz. Bobrek w km 0+000 - 7+674 i 8+700 - 17+890 w m. Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie					
1		rzeka Bobrek w km 0+000 - 7+674			
1	KNR 2-01	Wycinka drzew nie wymagających zezwolenia na ich usunięcie o średnicy	ha		
d.1	0109-02	do 15cm rosnących w dzień i na skarpach wraz z wywozem lub rozdrobnie-			
	wycena in-	niem rębakiem			
	dywidualna	(2*764*3*0,25)/10000	ha	0,115	
				RAZEM	0,115
2	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m ²		
d.1	0114-04	7674*6*2	m ²	92 088,000	
				RAZEM	92 088,000
3	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2.0 m	m ²		
d.1	0115-02	92088	m ²	92 088,000	
				RAZEM	92 088,000
4	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków	m ²		
d.1	0114-08	2558*2 +2558*5	m ²	17 906,000	
				RAZEM	17 906,000
5	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości ponad 2.0	m ²		
d.1	0115-04	m 17906	m ²	17 906,000	
				RAZEM	17 906,000
6	KNR 2-01	częściowy 10%) wywóz urobku z poz.315 na odległość do 5 km	mp		
d.1	0110-03				
	0110-05				
	analogia	17906*0,25*0,1	mp	447,650	
				RAZEM	447,650
7		Usunięcie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 2-	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.	m ³		
d.1	01 0304-02	gruntu III)- udroznienie koryta (odcinkowo) z wbudowaniem w skarpy /c.d			
	analogia	poz. 7/ 185*4*0,3	m ³	222,000	
				RAZEM	222,000
9	KNR-W 2-	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze	m ³		
d.1	01 0304-06	10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozie pod			
		górze (kat. gruntu III) 185*4*0,3	m ³	222,000	
				RAZEM	222,000
10	KNR-W 2-	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu III przy robotach wodno-	m ²		
d.1	01 0507-05	melioracyjnych 111	m ²	111,000	
				RAZEM	111,000
2		rzeka Bobrek w km 8+700 - 17+890 (odcinek z wyl. zbiorników Arcelor Mittal)			
11	KNR-W 2-	Wycinka drzew nie wymagających zezwolenia na ich usunięcie o średnicy	ha		
d.2	01 0109-02	do 15cm rosnących w dzień i na skarpach wraz z wywozem lub rozdrobnie-			
	wycena in-	niem rębakiem			
	dywidualna	(2*9190*0,5)/10000	ha	0,919	
				RAZEM	0,919
12	KNR-W 2-	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.	m ³		
d.2	01 0304-02	gruntu III)- udroznienie koryta (odcinkowo) z wbudowaniem w skarpy			
	analogia	200	m ³	200,000	
				RAZEM	200,000
13	KNR-W 2-	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze	m ³		
d.2	01 0304-06	10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozie pod			
		górze (kat. gruntu III) 200	m ³	200,000	
				RAZEM	200,000
14	KNR-W 2-	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu III przy robotach wodno-	m ²		
d.2	01 0507-05	melioracyjnych 400	m ²	400,000	
				RAZEM	400,000
15		Prowadzenie nadzoru przyrodniczego	kpl.		
d.2	analiza in-				
	dywidualna	1	kpl.	1,000	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000

KIEROWNIK

Sławomir Przemyk