

PRZEDMIAR ROBÓT				
Remont jednostki pływającej, Łódź Motorowa Robocza MR 165 „SŁONKA” nr rej. KŻ-1-0060 RZGW Gliwice - dla odnowienia klasy				
LP.	Rodzaj prac	Opis	Obmiar	Jednostka obmiaru
0.1.	Pochylnia	Wyciągnięcie jednostki na pochylnię oraz zwodowanie po remoncie	1	kpl.
1.	PRACE KADŁUBOWE			
1.1	Kadłubowe	Wymiana poszycia dna zgodnie z kartą pomiarów nr 3/2021 - pasy przystępkowe PiLB o szerokości 1400 mm od wr. 12,5 do 17,5	1	kpl.
1.2	Kadłubowe	Ustalenie miejsca i usunięcie przecieku poszycia kadłuba	1	kpl.
2.	WYPOSAŻENI POKŁADOWE			
2.1	Pokładowe	Przegląd trzonu sterowego, wymiana uszczelnień, próba szczelności pletwy oraz przegląd urządzenia sterowego	1	kpl.
2.2	Pokładowe	Przegląd i konserwacja urządzeń kotwicznych i łańcucha na dziobie i rufie - odbiór organu klasyfikacyjnego	1	kpl.
2.3	Pokładowe	Przegląd pływaka ratunkowego typ ROŚ - wymiana linek, taśm i malowanie.	1	kpl.
2.4	Pokładowe	Wymiana drewna w przyporach do pchania, prostowanie konstrukcji.	1	kpl.
2.5	Pokładowe	Przegląd haka holowniczego i mechanizmu zwalniającego	1	kpl.
2.5	Pokładowe	Przegląd i konserwacja żurawika i instalacji hydraulicznej, próby pod obciążeniem 1,5 DOR	1	kpl.
2.7	Pokładowe	Przegląd wciągarek spinających z wymianą lin	1	kpl.
2.8	Pokładowe	Remont barierki z gniazdami PiLB	1	kpl.
2.9	Pokładowe	Uzupełnić osprzęt ratunkowy	1	kpl.
2.10	Pokładowe	Wykonanie trapu długość 3 m	1	kpl.
3.	POMIESZCZENIA, KONSERWACJA			
3.1	Pokładowe	Wymiana drzwi z futryną w sterówce PB	1	kpl.
3.2	Pokładowe	Piaskowanie i malowanie kadłuba do wysokości pokładu oraz malowanie pokładu i nadbudówki - farby epoksydowe	1	kpl.
4.	GRUPA MASZYNOWA			
4.1	Maszynowa	Przegląd silnika głównego z indykacją (prace remontowe wynikające z indykacji)	1	kpl.
4.2	Maszynowa	Wymiana lub remont śruby napędowej	1	kpl.
4.3	Maszynowa	Demontaż oraz montaż linii wałów, pomiary czopów wału śrubowego, oględziny pochwy wału, wymiana uszczelnień, wymiana opływki - zdać do organu klasyfikacyjnego.	1	kpl.

4.4	Maszynowa	Wymiana izolacji instalacji wydech	1	kpl.
5.	INSTALACJE RUROWE			
5.1	Instalacyjne	Przegląd zaworów kingstonowych z próbami ciśnieniowymi i docieraniem gniazd, odbiór - odbiór organu klasyfikacyjnego.	1	kpl.
5.2	Instalacyjne	Przegląd instalacji gazowej - protokół	1	kpl.
5.3	Instalacyjne	Przegląd instalacji zęzowej i p.poż.	1	kpl.
6.	PRACE NA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ			
6.1	Instalacyjne	Przegląd instalacji elektrycznej, usunięcie usterek, wykonanie pomiarów skuteczności zerowania.	1	kpl.
7	PRACE NADZORU			
7.1	Nadzoru	Nadzór nad remontem obiektu pływającego przez specjalistyczne i uprawnione jednostki np. PRS LLOYD, UDT / celem przygotowania dokumentów do wydania Wspólnotowego Świadectwa Zdolności Żeglugowej. Odbiory UDT.	1	kpl.

Stawka VAT wynosi 23 %				
UWAGA: Wykonawca przy ustalaniu ceny wykonania zadania winien uwzględnić koszt holowania warsztatu z miejsca postoju na na miejsce prowadzenia robót remontowych lub stoczni i z powrotem				