

PRZEDMIAR ROBÓT			
Montaż jednostki pływającej pchacz "DANIEL - ADAM" - nr rej. KŻ-01-005 RZGW Gliwice - dla odnowienia			
L.P.	Opis robót	Obmiar	Jednostka obmiaru
1	Wyciąg na pochylnie i wodowanie po remoncie	1	kpl.
2	Przegląd z indykacją silnika głównego SW 680 - wyciągnięcie silnika, wymiana bloku z usunięciem przecieków silnika(prace remontowe wynikające po indykacji)	1	kpl.
3	Regeneracja śruby napędowej	1	kpl.
4	Wymiana uszczelnień linii wałów	1	kpl.
5	Wymiana skorodowanego pasa środkowego dyszy	1	kpl.
6	Wymiana pompy ręcznej wody w pomieszczeniu mieszkalnym	1	kpl.
7	Demontaż zaworów kingst.przegląd i zdanie do CSLloyd	1	kpl.
8	Instal.elektryczna-przegląd, usunięcie usterek, wykonanie pomiarów	1	kpl.
9	Regeneracja pompy wody zaburtowej silnika	1	kpl.
10	Wymiana tłumika część na nadbudówce	1	kpl.
11	Wymiana podstawy muszli WC	1	kpl.
12	Wymiana akumulatorów oświetleniowych szt. 2/190Ah	1	kpl.
13	Wymiana kabla zasilającego z lądu (50 mb)	1	kpl.
14	Wymiana skorodowanej blachy w obrębie zasilania sterówki/maszynownia - 500x1500mm (demontaż instalacji elektrycznej)	1	kpl.
15	Wymiana poszycia dna zgodnie z kartą pomiarów 3/2021 ok 15 m²	1	kpl.
16	Przegląd urządzenia sterowego z napędem - zlikwidowanie luzów, demontaż pletw sterowych, wymiana dolnych tulei, uszczelnienie trzonów	1	kpl.
17	Przegląd instal.hydraulicznej podnoszenia sterówki, urządzenia sterowego, urządzenia szepiającego z wymianą lin-przegląd	1	kpl.
18	Przegląd instalacji zęzowej i p.poż., próby	1	kpl.
19	Urządź.kotwiczne - przegląd windy	1	kpl.
20	Wymiana trapu na aluminiowy - 3 mb	1	kpl.
21	Wykonanie i zamontowanie oznaczeń świadectwa pomiarowego na przyporze do pchania PB	1	kpl.
22	Konserwacja pływaka ROŚ	1	kpl.
23	Piaskowanie kadłuba oraz malowanie kadłuba i nadbudówki	1	kpl.
24	Nadzór nad remontem obiektu pływającego przez specjalistyczne i uprawnione jednostki np. PRS LLOYD, UDT / celem przygotowania dokumentów do wydania Wspólnotowego Świadectwa Zdolności Żeglugowej. Odbiory UDT.	1	kpl.

Stawka VAT wynosi 23 %

UWAGA: Wykonawca przy ustalaniu ceny wykonania zadania winien uwzględnić koszt holowania warsztatu z miejsca postoju na na miejsce prowadzenia robót remontowych lub stoczni i z powrotem