

Przedmiar robót
„ Odpiaszczanie kanałów odpływowych z przepompowni należących do ZPH
Pompownie”

1. Przepompowni Nizina Konińska, w m. Osada, gm. Konin

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość j.m.
1	Odmulenie kanału odpływowego z przepompowni do rzeki Warty na całej długości warstwą 0,4m z wywozem urobku na odkład wykonawcy pow. $120m \times 6m \times 0,4m = 288 m^3$	m ³	288
2	Wykonanie dojazdu do kanału poprzez karczowanie krzaków z zrębakowaniem na długości 52m i szerokości 10m pow. $52m \times 10m = 520m^2$	ha	0,052
3	Wykoszenie skarp i pasa wzdłuż skarpy na szerokości 5m po obu stronach kanału na długości 120m pow. $120m \times 2 \times 5m = 1200m^2$	m ²	1200

2. Przepompowni Warcica w m. Święte , gm. Kramsk

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość j.m.
1	Odmulenie kanału odpływowego z przepompowni do rzeki Warty na długości 60m na szerokości 5m warstwą 0,4m. z wywozem urobku na odkład wykonawcy pow. $60m \times 5m \times 0,4m = 120 m^3$	m ³	120
2	Odmulenie kanału odpływowego z przepompowni do rzeki Warty na długości 40m na szerokości 5m warstwą 0,4m. z wywozem urobku na odkład wykonawcy pow. $40m \times 5m \times 0,4m = 80 m^3$	m ³	80
3	Wykoszenie dwustronne skarp i pasa wzdłuż skarpy o szerokości 2m na długości 60m pow. $60m \times 2 \times 2m = 240m^2$	m ²	240

3. Przepompowni Rumin w m. Rumin, gm. Stare Miasto

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość j.m.
1	Odmulenie kanału odpływowego z przepompowni do rzeki Warty na całej długości warstwą 0,4m z wywozem urobku na odkład wykonawcy pow. $52m \times 4m \times 0,4m = 83,20m^3$	m ³	83,20
2	Odmulenie kanału odpływowego grawitacyjnego ze zbiornika przepompowni do rzeki Warty na długości 20m warstwą 0,4m z wywozem urobku na odkład wykonawcy pow. $20m \times 3m \times 0,4m = 24,00m^3$	m ³	24,00
3	Karczowanie krzaków z zrębakowaniem na długości 52m i szerokości 2m po obu stronach kanału pow. $52m \times 2 \times 2m = 280m^2$	ha	0,0280
4	Karczowanie krzaków z zrębakowaniem na długości 52m i szerokości 2m po obu stronach kanału	ha	0,008

	pow. $20m \times 2 \times 2m = 80m^2$		
5	Wykoszenie skarpy i pasa wzdłuż skarpy na szerokości 4m po obu stronach kanału na długości 52m pow. $52m \times 2 \times 4m = 416m^2$	m ²	416
6	Wykoszenie skarpy i pasa wzdłuż skarpy na szerokości 4m po obu stronach kanału na długości 52m pow. $20m \times 2 \times 4m = 160m^2$	m ²	160

4. Przepompowni Żrekie w m. Żrekie, gm. Kramsk

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość j.m.
1	Odmulenie kanału odpływowego z przepompowni do rzeki Warty na całej długości warstwą 0,4m z wywozem urobku na odkład wykonawcy pow. $60m \times 3m \times 0,4m = 72 m^3$	m ³	72
2	Wykoszenie skarpy i pasa wzdłuż skarpy na szerokości 4,5m po obu stronach kanału na długości 70m pow. $70m \times 2 \times 4,5m = 630m^2$	m ²	630

Sporządziła:

Zatwierdził:

KIEROWNIK
OBIEKTU HYDROTECHNICZNEGO

Anna Sułkowska