

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Prace remontowe na terenie pompowni Morzysław i Pątnów .

ZPH ŚLESIN

Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w budynkach i wokół pompowni Morzysław i Pątnów wynikające z zaleceń pokontrolnych w protokołach przeglądów rocznych na tych obiektach

W ramach zadania przewidziano następujące roboty remontowe :

1. Roboty remontowe wg przedmiaru robót wykonywane wewnątrz budynku pompowni Morzysław polegać będą na :

- dwukrotnym malowaniu sufitu - tynków wewnętrznych w budynku pompowni farbami emulsyjnymi w kolorze białym wraz z robotami przygotowawczymi (zabezpieczenie podłóg, rozłożenie rusztowań);
- dwukrotnym malowaniu ścian – starych tynków wewnętrznych w budynku pompowni farbami emulsyjnymi wraz z koniecznymi zaprawkami (zabezpieczenie podłóg, rozłożenie rusztowań);
- zeszkobaniu farby olejnej z powierzchni metalowej drzwi i 2- krotnym malowaniu ich farbą olejną do grunt., przeciwrzew., min. 60% ;
- uzupełnieniu tynków zewnętrznych, naprawa uszkodzonych fragmentów gzymsu na dachu w 2-ch miejscach (rozłożenie rusztowań);
- uzupełnieniu betonowania murku oporowego na wlocie do przepompowni ;
- zamontowaniu oświetlenia ledowego zewnętrznego przed budynkiem pompowni Morzysław;
- demontażu starych i montażu nowych drzwi do transformatorowni z wywozem starych na składowisko odpadów ;
- demontażu starych drzwi metalowych i montażu nowych drzwi wejściowych do pompowni wraz z wywozem starych na składowisko odpadów;
- montażu 4 szt. paneli ogrodzeniowych (1,53 x 2,5 m) w kolorze niebieskim;
- demontażu i montażu drzwi wewnętrznych do kantorku w środku budynku pompowni z wywozem starych na składowisko odpadów;
- wykonaniu sufitu podwieszanego w kantorku na ruszcie metalowym z ociepleniem watą mineralną z przełożeniem niżej oświetlenia w kantorku;
- dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi białymi sufitu podwieszanego;
- dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi ścian (kontynuacja koloru poprzedniego) z koniecznymi zaprawkami;

1. 1000
2. 1000

2. Roboty remontowe wg przedmiaru robót wykonywane na zewnątrz pompowni Morzysław polegać będą na :

- przedłużenie rury spustowej rynny po 1,0 m zakończone kolankami z dwóch stron;
- skucie nierówności betonu na stopniach schodów z podestem- wejście do pompowni;
- wykonanie reprofilacji uszkodzonych stopni schodów warstwą szczepną, mrozoodporną;
- skucie i uzupełnienie tynku zewnętrznego na ścianie przepompowni (w pobliżu repera nr 228)

3. Roboty remontowe wg przedmiaru robót wykonywane wewnątrz budynku pompowni Pątnów polegać będą na :

- dwukrotnym malowaniu sufitu - tynków wewnętrznych w pomieszczeniu na poziomie pomp w budynku pompowni farbami emulsyjnymi w kolorze białym wraz z robotami przygotowawczymi (zabezpieczenie podłóg);
- dwukrotnym malowaniu drzwi od transformatorowni farbą olejną wraz z robotami przygotowawczymi;
- dwukrotnym malowaniu drzwi wejściowych do pompowni farbą olejną wraz z robotami przygotowawczymi;
- dwukrotnym malowaniu drzwi wejściowych na dolną kondygnację farbą olejną wraz z robotami przygotowawczymi;
- demontażu starych drzwi i montażu nowych drzwi wejściowych do pompowni wraz z ościeżnicą (obróbka), wywóz starych drzwi na składowisko odpadów;
- przygotowaniem podłoża i zagruntowanie podkładem pod tynk strukturalny, mozaikowy;
- położeniu tynku strukturalnego, mozaikowego o ziarnistości 1,5 mm na ścianie zewnętrznej przepompowni (zabezpieczenie posadzki);
- przygotowaniu podłoża – usunięcie zdegradowanych warstw z powierzchni ścian na poziomie pomp – szpachlowanie ;
- nałożenie warstwy hydroizolacyjnej – izolacja przeciwwilgociowa na ściany pomieszczenia pomp;

TERMINY WYKONANIA ROBÓT

50 dni od dnia podpisania umowy

SPECJALISTA
Miętkiewicz Artur
Artur Miętkiewicz