Część II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„ Prace remontowe na przepompowniach ZZ Koło."

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych na Przepompowni: Wola Podłężna, Warcica, Powiercie I, Izabelin i Piersk zlokalizowanym na terenie ZZ Koło

PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT – PRACE REMONTOWE

Przepompownia Wola Podłężna:

Na obiekcie przewidziano następujące roboty:

- Naprawienie szczelności poszycia dachowe pomieszczenia socjalnego poprzez pokrycie papą termozgrzewalną o powierzchni 62,9m2
- Wykonanie opierzenia na dachu pomieszczenia socjalnego.
- Naprawa szczelności poszycia dachowego na budynku hali przepompowni poprzez pokrycie papą termozgrzewalną- powierzchnia 170,2m2

Przepompownia Warcica

Na obiekcie przewidziano następujące roboty:

- Naprawa szczelności poszycia dachowego części przepompowni poprzez pokrycie papą termozgrzewalną o powierzchni 54,0 m2
- Wykonanie opierzenia na dachu z blachy ocynkowanej o grubości 0,55mm, pomiędzy dachem a ścianą hali pomp - na całej długości 18m

Przepompownia Powiercie I

Na obiekcie przewidziano następujące roboty:

- Naprawa szczelności poszycia dachowego przepompowni poprzez pokrycie papą termozgrzewalną o powierzchni 45,75 m2
- Wykonanie opierzenia na dachu przepompowni

Przepompownia Izabelin

Na obiekcie przewidziano następujące roboty:

- Wykonanie konstrukcji stalowej z ceownika do podestu roboczego do pomp
- Wykonanie pomostów roboczych do serwisu pomp z krat pomostowych z tworzyw sztucznych
- Wykonanie oświetlenia LED 24V w części piwnicznej hali pomp

Przepompownia Piersk

Na obiekcie przewidziano następujące roboty:

- Montaż krat wlotowych do przepompowni wraz z oczyszczeniem komory wraz z bezpiecznym uruchomieniem pomp
- *Odmulenie wlotu i wylotu przepompowni z wywozem urobku na odkład wykonawcy – roboty ziemne koparką 0,6m3 w gruncie kat. I i II na mokrym podłożu.*
- *Naprawa elewacji zewnętrznej ściany przepompowni po zamurowanych oknach – 3 sztuki*
- *Uzupełnienie silikonów przy oknach przepompowni – 3 sztuki okien*
- Naprawa szczelności poszycia dachowego magazynu poprzez pokrycie papą termozgrzewalną o powierzchni
- Wykonanie opierzenia na dachu magazynu
- Naprawa szczelności poszycia dachowego hali przepompowni poprzez pokrycie papą termozgrzewalną o powierzchni 58m2

- Wykonanie opierzenia na dachu z blachy ocynkowanej o grubości 0,55mm, pomiędzy dachem a ścianą hali pomp - na całej długości 5,8m
- Przebudowa rynny spustowej na przepompowni

TERMINY WYKONANIA ROBÓT

Przewidywany termin wykonania robót utrzymaniowych:
60 dni od dnia podpisania umowy

Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót, stanowiący załącznik. Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z przedmiotem zamówienia na obiekcie oraz do przewidzenia wszelkich kosztów związanych z prowadzeniem prac (*dojazd, organizacja placu budowy itp.).*
Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić warunki wejścia na obiekt
Wykonawca zobowiązany jest do naprawienie ewentualnych uszkodzeń oraz do pokrycia szkód wyrządzonych osobom trzecim powstałych w konsekwencji prowadzonych robót.

KIEROWNIK
OBIEKTU HYDROTECHNICZNEGO
Anna Sułkowska