

Przedmiar robót

Roboty remontowe na przepompowni Izabelin				
1	Analiza własna	Wykonanie konstrukcji stalowej z ceownika pod podest roboczy do pomp	m	36
2	Analiza własna	Wykonanie pomostów z krat pomostowych z tworzywa sztucznego	m ²	20
3	Analiza własna	Wykonanie oświetlenia LED 24V w części piwnicznej hali pomp	szt.	3

Przedmiar robót

Roboty remontowe na przepompowni Piersk				
1	Analiza własna	Naprawa krat wlotowych - roboty podwodne (montaż krat, oczyszczenie komory, uruchomienie pomp)	kpl	1
2	Analiza własna	Oczyszczenie kanałów wylotowych z zakrzaczeń i wykoszenie porostów	m ²	308
3	Analiza własna	Roboty ziemne koparką 0,6 m3 w gruncie kat. I-II na mokrym podłożu z transportem urobku wywrotkami - odmulenie wylotu i wlotu	m ³	202
4	Analiza własna	Napraw elewacji zewnętrznej po zamurowanych oknach (praca na wysokościach, uszczelnienie ubytków)	szt	3
5	Analiza własna	Uzupełnienie silikonów przy oknach przepompowni	szt.	3
6	Analiza własna	Naprawa opierzenia na budynku magazynowym	kpl	1
7	Analiza własna	Naprawa połączeni dachowej na budynku magazynowym papą zgrzewalną	m ²	44,85
8	Analiza własna	Naprawa połączeni dachowej na budynku hali pomp papą zgrzewalną	m ²	58
9	Analiza własna	Uszczelnienie łączeni dachu dyżurki ze ścianą hali pomp	m	5,8
10	Analiza własna	Przebudowa rynny spustowej na przepompowni	m	5

Przedmiar robót

1. Roboty remontowe na pompowni Wola Podłęzna		
1	KNR 2-02W 0504-01-050 <i>Analogia Naprawa szczelności poszycia dachowego nad pomieszczeniem socjalnym o pow. 7,4 x 8,50 papą termozgrzewalną 1- warstwową.</i>	62,900 m ²
2	KNR 2-02 0506-0101-050 <i>Wykonanie opierzenia na części dachu wym. 7,4 x 8,5 m- obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm.</i>	62,900 m ²
3	KNR 2-02W 0504-01-050 <i>Analogia Naprawa szczelności poszycia dachowego nad halą pomp o pow. 23 x 7,40 papą termozgrzewalną 1- warstwową.</i>	170,200 m ²
2. Remont dachu na pompowni Warcica		
4	KNR 2-02W 0504-01-050 <i>Analogia Naprawa szczelności poszycia dachowego na części budynku przepompowni o pow. 18,0 x 3,0 papą termozgrzewalną 1- warstwową.</i>	54,000 m ²
5	KNR 2-02 0506-0101-050 <i>Wykonanie opierzenia na dachu o wym. 18 x 1m- obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm.</i>	18,000 m ²

Przedmiar robót

1. Remont dachu na przepompowni Powiercie I		
1	KNR 2-02U 0534-01-050 Pokrycie papą zgrzewalną dachu o powierzchni 7,50 m x 6,10 m = 45,75 m2	45,750 m2
2	KNR 2-02 0506-0101-050 Wykonanie opierzenia na dachu o wym. 7,5 x 6,10 - obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej o grubości 0,55 mm	45,750 m2

