

Zielona Góra dnia 25.07.2022

Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie publiczne - WR.ROZ.2810.92.2022

„Utrzymanie cieków na terenie Nadzoru Wodnego w Zielonej Górze”.

Zamówienie podzielone jest na 2 części:

Część 1 - Kanał Jarosz w km 0+000-10+400, Kanał Sucha w km 0+000-11+000

Część 2 - Kanał Zimny Potok w km 28+500-38+000, Kanał Stary w km 0+000-3+600.

2. Opis przedmiotu zamówienia (art. 99-103 ustawy Pzp):

Przedmiot zamówienia stanowią usługi polegające na wykonaniu robót konserwacyjnych na ciekach przebiegających na terenie działania Nadzoru Wodnego w Zielonej Górze z podziałem na części.

Część 1:

- Kanał Jarosz w km 0+000-10+400, gm. Nowogród Bobrzański

Prace polegające na m.in: wykoszeniu i wygrabieniu porostów gęstych twardych ze skarp w km 0+000-10+400 pasem 2x1,5m, ręcznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie do ponad 60 % w km 0+000-6+200 /dopuszcza się wykonanie prac mechanicznie/, usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie do 30 % w km 6+200 – 10+400, usuwaniu zatorów w km 0+000-10+400, nadzór przyrodniczy.

- Kanał Sucha w km 0+000-11+000, m. Zielona Góra

Prace polegające na m.in:

cz. 1 ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem i wywiezieniem pasem średnio 1x 1,5 m w km 0+000-6+000, pasem średnio 1x 3,0m w km 6+000-8+300, pasem średnio 1x 2,0m w km 8+300 – 11+000, ręcznym ścinaniu i karczowaniu średniej gęstości krzaków i podsycia w km 0+000-11+000 oraz zrąbkowaniu, usuwaniu zatorów w km 0+000-11+000, zanieczyszczeń (w tym oczyszczanie przepustów), pozostałości po oczyszczeniu przepustu w km 6+400 z wywiezieniem, nadzór przyrodniczy,

cz. 2 naprawa punktowego ubytku skarpy cieku (oczyszczenie wyrwy z naniesionych elementów drewnianych i śmieci z wywiezieniem), uzupełnienie ubytku w gruncie z uformowaniem i zagęszczeniem, ułożenie warstwy wierzchniej z ziemi urodzajnej (w kosztorysie należy uwzględnić ceny materiału z transportem), wykonanie płotków faszynowych o wysokości 30 cm w gruncie kat. I-III w miejscu uszkodzonej skarpy.

Część 2:

- Kanał Zimny Potok w km 28+500-38+000, m. Zielona Góra

Prace polegające na m.in: mechanicznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie w km 28+500-31+500, 34+500 – 38+000, wygrabieniu i uporządkowaniu roślinności po mechanicznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie w km 28+500-31+500, 34+500 – 38+000, usuwaniu zatorów w km 28+500-38+000 / ciągnik z wyciągarką/, nadzór przyrodniczy.

- Kanał Stary w km 0+000-3+600, m. Zielona Góra, gm. Zabór

Prace polegające na m.in: ręcznym wykoszeniu i wygrabieniu porostów gęstych twardych ze skarp w km 0+750 - 1+550 pasem 2x1,5m, ręcznym ścinaniu i karczowaniu gęstych krzaków i podszycia w km 0+000-3+600, ręcznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie do 60% w km 0+000-3+600, usuwaniu zatorów w km 0+000-3+600, nadzór przyrodniczy.

Szczegółowy zakres i rozmiar prac został wyszczególniony i przedstawiony w przedmiarach robót.

Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z przedmiotem zamówienia w terenie oraz do przewidzenia wszelkich dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem prac konserwacyjnych /dojazd, organizacja zaplecza realizacji przedmiotu umowy, usunięcie pojedynczych zakrzaczeń, itp./.

Jeżeli zaistnieje taka konieczność, wykonawca zobowiązany jest uzgodnić wejście na działki sąsiadujące z działkami objętymi zamówieniem - z ich właścicielami..

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu pierwotnego m.in.: dróg wykorzystywanych w czasie prowadzenia prac oraz do usunięcia uszkodzeń elementów technicznych cieków, innych elementów trwale umieszczone na ciekach oraz szkód wyrządzonych osobom trzecim powstałych w konsekwencji prowadzonych robót.

Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania wykonywanych i wykonanych prac odzwierciedlających przebieg **całego** procesu realizacji zamówienia poprzez wpisy do tzw. „Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego”, który stanowi Załącznik nr 5 do umowy.