

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont stopnia w km 13+979 cieku Wapienickiego m. Bielsko -Biała, gm. Bielsko -Biała					
1		Zgłoszenie remontu			
1.1		Zakup mapy zasadniczej oraz uproszczonych wypisów z rejestru gruntów w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Bielsko-Biała	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2		Złożenie kompletnego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę w Wydziale Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Roboty przygotowawcze ST 0;SST 2;			
2.1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów gęstych twardych (rdestowiec sachaliński)	m2		
		300 * 3	m2	900,00	
				RAZEM	900,00
2.2	KNR 4-04 1101-03- analogia	Wywiezienie pozostałości po wykoszeniu porostów z zręcznym załadunkiem i wyładunkiem.	m3		
		6	m3	6,00	
				RAZEM	6,00
2.3	KNR 2-01 0419-01- analogia	Grodza z worków z piaskiem o wysokości do 1,0 m (zakup piasku , worków i foli budowlanej bez darniny)	m3		
		12	m3	12,00	
				RAZEM	12,00
2.4	KNR 2-01 0419-01- analogia	Rozbiórka gródz z worków z piaskiem o wysokości do 1, m,	m3		
		12	m3	12,00	
				RAZEM	12,00
2.5	KNR 2-18 0207-08 analogia	Ułożenie rurociąg tymczasowego z PCV o średnicy 450 mm łączone na uszczelkę gumową do przepuszczenia wód budowlanych (w M uwzględnić tylko zakup rur PCV i uszczelkek)	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
2.6	KNR 2-01 0218-03- analogia	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 ,zabudowa gruntu w skarpie w gruncie kat. IV	m3		
		11 * 8 * 0,5	m3	44,00	
				RAZEM	44,00
3		Roboty w zakresie remontu stopnia.ST 0; SST 3; SST 4; SST 5; SST6;			
3.1	KNR 15-01 0201-02	Ręczna rozbiórka konstrukcji betonowych o grubości pow. 20 cm	m3		
		(11,0 * 0,30 * 0,60) + (8,30 * 0,60 * 0,45)	m3	4,22	
		3	m3	3,00	
				RAZEM	7,22
3.2	KNR K-01 0102-01	Czyszczenie strumieniowe ciśnieniowe wodą powierzchni muru z pomocą myjki.	m2		
		(((1,80 + 1,30) / 2) * 2) * 15	m2	46,50	
		7 * 2,5	m2	17,50	
		10 * 3	m2	30,00	
		1,80 * 20	m2	36,00	
		300 * 1,8	m2	540,00	
				RAZEM	670,00
3.3	KNR 2-11 0208-03	Elementy betonowe o obj. budowli 1.01-10.0 m3. Beton B-H 25. betonowanie gurtów.	m3		
		(11,0 * 0,30 * 0,60) + (8,30 * 0,60 * 0,45)	m3	4,22	
				RAZEM	4,22

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.4	KNR 2-11 0208-03- analogia	Lokalne uzupełnienie wyboi w dnie żłobu Beton B-H 25.	m3		
		5	m3	5,00	
				RAZEM	5,00
3.5	KNR 2-11 0212-06	Zbrojenie o śr. 10-14 mm konstrukcji betonowych :małe budowle wodne (mnichy, zastawki, przyczółki przepustozastawek)	kg zbr.		
		210	kg zbr.	210,00	
				RAZEM	210,00
3.6	KNR 2-01 0605-01- analogia	Pompowanie wody z grodzy .	godz		
		100	godz	100,00	
				RAZEM	100,00
3.7	KNR 2-11 0401-11	Wykonanie narzutu kamiennego klinowanego mechanicznie z głazów wielkości min. 50-100 [cm]	m3		
		7,5 * 11 * 1,0	m3	82,50	
				RAZEM	82,50
3.8	KNR 2-11 0208-03	Elementy betonowe o obj. budowli 1.01-10.0 m3. Beton B-H 25. Przelanie narzutu betonem.	m3		
		6	m3	6,00	
				RAZEM	6,00
3.9	KNR 4-01 0722-03 analogia	Remont powierzchni betonowych zaprawą naprawczą typu PCC z inhibitorem korozji.	m2		
		670	m2	670,00	
				RAZEM	670,00
3.10	KNR 2-11 0412-02	Spoinowanie bruku kamiennego o grubości 20 cm	m2		
		30	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
4		Roboty wykończeniowe, ST 0; SST 7:			
4.1	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym , zagospodarowanie materiału we własnym zakresie.	m3		
		7,22	m3	7,22	
				RAZEM	7,22
4.2	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2		
		11 * 3	m2	33,00	
				RAZEM	33,00