

PRZEDMIAR ROBÓT 004-70-002

Inwestor: ZZ Koło
Koło ul.Prusa 3

Budowa: Konserwacja - rz. Moskawa w km 0+000 do 11+000
 Obiekt: Rzeka Moskawa
 Rodzaj robót: Konserwacja - rz. Moskawa w km 0+000 do 11+000
 Lokalizacja: Konserwacja - rz. Moskawa w km 0+000 do 11+000

PRZEDMIAR 004-70-002

Strona 1

08-08-2022

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
01			Roboty awaryjne w km 0+000-11+000		
01	10	KNR 1501-01-14-09-00	Analog- Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpy cieku	m ²	39600,00000
		<i>Lp Nazwa</i> 50 w km 0+000-11+000	<i>Obliczenie ilości</i> 11000* 6,0*0,6		39600,00000
01	11	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku dno cieku	m ²	21900,00000
		<i>Lp Nazwa</i> 1 3+500 - 8+500	<i>Obliczenie ilości</i> (3600*4,0)+(1500*5,0)		21900,00000
01	20	KNR 1501-01-14-04-00	Analog-Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	26400,00000
		<i>Lp Nazwa</i> 1 0+000-11+000	<i>Obliczenie ilości</i> 11000*6,0*0,4		26400,00000
01	30	KNR 1501-01-16-01-03	Analog- Wydobywanie z cieku roślin korzeniących się w dnie do 60% - hakowanie przy urzyciu hakownicy na koparce	metr	6500,00000
		<i>Lp Nazwa</i> 1 w km 3+500 - 8+500	<i>Obliczenie ilości</i> 5000*1,3		6500,00000
01	60	KNKB 001-01-05-01-00	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych	HA	0,75000
		<i>Lp Nazwa</i> 1 4+500-11+000	<i>Obliczenie ilości</i> 5* 0,15		0,75000
01	70	KNR 1501-02-13-02-00	Analog- Udrożnienie jazów w km 0+160 ,3+345 (po robotach konserwacyjnych)	metr	80,00000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 20*4		80,00000

