

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podsycia	ha		
d.1	0109-04	0,01	ha	0,010	
				RAZEM	0,010
2	KNR 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m ²		
d.1	0111-04	100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
3	KNR 2-01	Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na płask-grodze z worków z piaskiem-ułożenie grodzy - jednokrotne przełożenie grodzy (RiSx2)	m ³		
d.1	0419-01	60	m ³	60,000	
	analogia			RAZEM	60,000
4		Pompowanie wody zza wygrodzienia	godz.		
d.1	kalk. własna	150	godz.	150,000	
				RAZEM	150,000
5	KNR 2-01	Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na płask-grodze z worków z piaskiem - rozbiórka (RiSx2)	m ³		
d.1	0419-01	60	m ³	60,000	
	analogia			RAZEM	60,000
2		Roboty rozbiórkowe			
6	KNR 15-01	Mechaniczna rozbiórka konstrukcji żelbetowych o grub. pow. 20 cm-rozbiórka pozostałości po obetonowanym koszu siatkowo kamiennym na długości 20m - brzeg lewy	m ³		
d.2	0201-08	6	m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
7	KNR 15-01	Mechaniczna rozbiórka konstrukcji betonowych o grubości do 20 cm-przygotowanie pól naprawczych lokalnych uszkodzeń niecki (przyjęto łączną powierzchnię do naprawy wynoszącą 230 m ²)	m ³		
d.2	0201-05	46	m ³	46,000	
				RAZEM	46,000
8	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
d.2	1103-04	52	m ³	52,000	
				RAZEM	52,000
9		Koszt utylizacji materiału z rozbiórki	m ³		
d.2	kalk. własna	52	m ³	52,000	
				RAZEM	52,000
3		Roboty remontowe			
10	KNR 2-11	Zbrojenie o śr. 16-20 mm konstrukcji betonowych :płyty fund., stropy, filary, ściany pionowe lub pochyle, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy słuz, słupy i pojedyncze belki - zbrojenie remontowanych powierzchni płyt w niecce i	kg zbr.		
d.3	0212-03	3680	kg zbr.	3 680,000	
				RAZEM	3 680,000
11	KNR 2-11	Budowle o obj. 1.01-10.0 m ³ elementy betonowe-betonowanie remontowanych powierzchni w niecce	m ³		
d.3	0208-03	46	m ³	46,000	
				RAZEM	46,000
12	KNR 2-11	Wykonanie koszy z siatki stalowej o wymiarach 4.0x1,5x0,5 m oraz 4.0x1.0x1,0 m - obudowa opaski z koszy - długość odcinka 20 m	m ³		
d.3	0413-01	35	m ³	35,000	
	analogia			RAZEM	35,000
13	KNR 2-11	Obetonowanie koszy	m ³		
d.3	0413-05	35	m ³	35,000	
	analogia			RAZEM	35,000
14	KNR 2-11	Wykonanie narzutu kamiennego luzem z wyładunkiem mechanicznym-lokalne uzupełnienie narzutu w korycie poniżej jazu głazami 50-80 cm	m ³		
d.3	0401-01	70	m ³	70,000	
	analogia			RAZEM	70,000
4		Prace towarzyszące			
15		Odlów ryb	kpl		
d.4	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000