

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
	SST-00, SST-01, SST-02, SST-03, SST-04, SST-05, SST-06	Kody CPV: 45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej Poprawa parametrów technicznych prawego wału rzeki Wisły - mur oporowy w km 6+300 - 6+370 w m. Wola Przemysłowa, gmina Szczurowa, powiat brzeski.		
1		Poprawa parametrów technicznych prawego wału rzeki Wisły - mur oporowy w km 6+300 - 6+370		
1.1	SST-01	Roboty pomiarowe oraz inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,0
1.2	SST-01	Przygotowanie terenu pod zabudowę, usunięcie krzewów, karczowanie drzew, usunięcie darniny oraz inne roboty agrotechniczne.	kpl	1
1.3	SST-05	Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe, powierzchnie wierzchnie nie malowane, pionowe	m2	113,8
1.4	SST-05	Torkretowanie ścian betonowych i żelbetowych, ściany pionowe o powierzchni płaskiej o wysokości do 4-m - grubość warstwy 10-mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	113,8
1.5	SST-06	Izolacja uszczelniająca powierzchni muru preparatem Xupex lub innym o równoważnych parametrach	m2	113,8
1.6	SST-06	Dylatacje w konstrukcji budowli, dwie warstwy papy na lepiku	m2	10,0
1.7	SST-03	Wykopy przy odkrywaniu muru oporowego wykonywany odcinkami, grunt suchy kategorii III	m3	195,0
1.8	SST-04	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, beton C12/15	m3	7,8
1.9	SST-04	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm	t	1,80
1.10	SST-04	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16 mm i większe	t	5,74
1.11	SST-04	Konstrukcja żelbetowe ścian, beton C30/37, beton podawany pompą	m3	94,4
1.12	SST-03	Ręczne zasypanie wnek za ścianami budowli inżynierskich przy wysokości zasypania do 4-m wraz z dostarczeniem ziemi, zagęszczanie mechaniczne, grunt kategorii III	m3	81,8
1.13	SST-03	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowyl. do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55-kW, samochód do 5-t	m3	113,3
1.14	SST-03	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, kategoria gruntu IV	m3	113,3
1.15	SST-04	Wykonanie podsypiek, grubości 10 cm, piasek	m2	15,6
1.16	SST-04	Ułożenie korytek odwadniających skośnych 300/35, ściek prefabrykowany, bez podbudowy	m	52,0
1.17	SST-03	Wykopy przy odkrywaniu muru oporowego wraz z odwozem gruntu - wymiana gruntu pod fundamentem muru	m3	52,0
1.18	SST-03	Ręczne zasypanie wnek za ścianami budowli inżynierskich przy wysokości zasypania do 4-m wraz z dostarczeniem materiału, zagęszczanie ręczne, grunt kategorii III - pospółka wymiana gruntu	m3	52,0