

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Prace konserwacyjno - utrzymaniowe na rzece Biała Woda KM 0+000 – KM 7+700

1. LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nadzór Wodny Otmuchów

L.p.	Lokalizacja robót	Jedn.	Ilość.
1.	rzeka Biała Woda w KM 0+000 - 7+700	km	7,70
RAZEM			7,70

2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usług na rzece Biała Woda KM 0+000 – KM 7+700 - znajdującej się na terenie Nadzoru Wodnego Otmuchów - polegających na:

- Wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem oraz wywiezieniu i utylizacji.
- Usunięciu krzaków (odrostów) porost gęsty wraz ze zrąbkowaniem oraz wywiezieniu i utylizacji.
- Oczyszczeniu terenu z pozostałości po wykarczowaniu oraz wywiezieniu i utylizacji.
- Pokryciu kosztów utylizacji wytworzonych odpadów przez Wykonawcę.
- Uzyskaniu wszelkich zgód i pozwoleń związanych z zajęciem pasa drogowego w trakcie wykonywania prac.

3. STAN ISTNIEJĄCY

Rzeka Biała Woda na odcinku KM 0+000 – KM 7+700 przepływa przez tereny zamieszkałe, pomiędzy budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi.

Obustronne brzegi rzeki porośnięte są trawą zwartą roślinnością i krzakami. Dno potoku częściowo zamulone, w wielu miejscach przewężone.

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Z uwagi na stan obecny koryta skoncentrowano się przede wszystkim na wykoszeniu skarp, usunięciu zakrzaczeń, co znacząco poprawi przepustowość koryta w trakcie nawalnych opadów deszczu i gwałtownych roztopów.

5. UWAGI KOŃCOWE

Prace należy prowadzić przy odpowiednio niskich stanach wód tak, aby woda nie miała negatywnego wpływu na jakość realizowanych prac.

Prace należy wykonywać zgodnie z normami i zasadami przewidzianymi dla tego typu robót oraz tak, aby osoby trzecie (mieszkańcy) nie ponieśli strat.

Należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy BHP i bezpieczeństwo w trakcie realizacji prac.

Po zakończeniu prac teren należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.