Załącznik Nr 1 b

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie :

- okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych pn. Obiekt Hydrotechniczny Siemianówka
-okresowej kontroli rocznej i pięcioletniej stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów hydrotechnicznych pn. Obiekt Hydrotechniczny Jazy Narwiańskie

Informacja dodatkowa:

Okresowa kontrola roczna i pięcioletnia obiektów hydrotechnicznych powinna być przeprowadzona zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.), a protokół powinien być sporządzony zgodnie z art. 62a

Kod CPV - **71350000-6**: Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

1.Okresowa kontrola roczna obiektów na terenie pn. Obiekt Hydrotechnicznego Siemianówka i Obiektu Hydrotechnicznego Jazy Narwiańskie, obejmująca obiekty:

L.P.	Obiekt / element podlegający przeglądowi	Rzeka/ obiekt	Lokalizacja
1	Pompownia Babia Góra	Obiekt Hydrotechniczny Siemianówka	Babia Góra gm. Narewka
2	Pompownia Bachury	Obiekt Hydrotechniczny Siemianówka	Bachury gm. Michałowo
3	Pompownia Budy	Obiekt Hydrotechniczny Siemianówka	Budy gm. Michałowo
4	Pompownia Cisówka	Obiekt Hydrotechniczny Siemianówka	Cisówka gm. Michałowo
5	Pompownia Siemianówka	Obiekt Hydrotechniczny Siemianówka	Siemianówka gm. Narewka
6	Jaz Strękowa Góra	**Narew**	Laskowiec gm. Trzcianne km 256+506
7	Jaz Tykocin	**Narew**	m. Tykocin gm. Tykocin km 273+900
8	Jaz Góra	**Narew**	Lipniki, gm. Tykocin km 280+612
9	Jaz Złotoria	**Narew**	Złotoria gm. Choroszcz km 289+360
10	Jaz Babino	**Narew**	Babino gm. Choroszcz km 296+080
11	Jaz Rzędziany	**Narew**	Rzędziany gm. Tykocin km 301+495

Okresowa kontrola pięcioletnia obiektów na terenie pn. Obiektu Hydrotechnicznego Jazy Narwiańskie, obejmująca obiekt:

L.P.	Obiekt / element podlegający przeglądowi	Rzeka/ obiekt	Lokalizacja
12	Jaz Rzędziany	**Narew**	Rzędziany gm. Tykocin km 301+495

Poz. 1-5 <u>Okresowa kontrola roczna obiektów powinna obejmować</u>

Przeprowadzenie oględzin obiektu w terenie, zebranie istniejących i dostępnych materiałów do opracowania pełnej dokumentacji obiektu i cieku oraz ich analizę, poprzez sporządzenie wniosków dot. m.in. dalszej eksploatacji, stanu technicznego, konieczności przeprowadzenia konserwacji, wskazanie zaleceń czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowością (jeżeli zostaną stwierdzone), metody i środki użytkowania elementów obiektów narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, z podziałem na **część budowlaną i część elektryczną.**

Poz. 6-11 <u>Okresowa kontrola roczna obiektów powinna obejmować</u>

Przeprowadzenie oględzin obiektu w terenie, zebranie istniejących i dostępnych materiałów do opracowania pełnej dokumentacji obiektu i cieku oraz ich analizę, poprzez sporządzenie wniosków dot. m.in. dalszej eksploatacji, stanu technicznego, konieczności przeprowadzenia konserwacji, wskazanie zaleceń czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowością (jeżeli zostaną stwierdzone), metody i środki użytkowania elementów obiektów narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, z podziałem na część **hydrotechniczną , część budowlaną i część elektryczną.**

Poz. 12 <u>Okresowa kontrola pięcioletnia obiektu powinna obejmować</u>

Przeprowadzenie oględzin obiektu w terenie, zebranie istniejących i dostępnych materiałów do opracowania pełnej dokumentacji obiektu i cieku oraz ich analizę, poprzez sporządzenie wniosków dot. m.in. dalszej eksploatacji, stanu technicznego, konieczności przeprowadzenia konserwacji, wskazanie zaleceń czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowością (jeżeli zostaną stwierdzone), metody i środki użytkowania elementów obiektów narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, z podziałem na część **hydrotechniczną , część budowlaną i część elektryczną.**

<u>2. Okresowa kontrola roczna i pięcioletnia obiektów (cieków) powinien obejmować m.in.:</u>

1) Opracowanie protokołów z kontroli zawierające opis i analizę stanu technicznego, wnioski końcowe oraz zalecenia z wpisem do książki obiektu z podziałem na cześć hydrotechniczną, część budowlaną i część elektryczną.

<u>3. Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykonawcy:</u>

Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym do oceniania i badania stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych, która jest wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i w dniu podpisania umowy przedstawi wymagane uprawnienia wraz z zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Do protokołu, należy dołączyć kopie zaświadczeń oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności lub innych uprawnień lub kwalifikacji.

<u>4. Warunki realizacji umowy:</u>

1) Wykonawca zrealizuje prace objęte przedmiotem zamówienia z materiałów zakupionych we własnym zakresie i posiadających odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty.
2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z zachowaniem szczególnej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swojej działalności.
3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia.
4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej w wyniku realizacji usług.
5) Dojazd do obiektu objętego przedmiotem umowy leży w zakresie własnym Wykonawcy.
6) Wykonawcza przekaże do Zarządu Zlewni w Białymstoku protokoły z okresowej kontroli stanu technicznego oddzielnie dla każdej budowli w formie papierowej w 1 egz. I w formie elektronicznej w formatach powszechnie rozpoznawalnych (*.doc, *.docx, *.xls, xlsx, *.pdf,

*.bmp, *.jpg, *.tif, *.gif, *.ath) oraz w formie edytowalnej (*.doc, *.docx,*.xls,*.xlsx), zapisanym na 1 egzemplarzu nośnika CD/DVD

7) Przez zakończenie przedmiotu Umowy należy rozumieć złożenie protokołów okresowej kontroli bez zastrzeżeń przez Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej. Prawidłowe wykonanie usługi zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym bez zastrzeżeń przez pracownika Zamawiającego.
8) Zamawiający dokona odbioru usługi w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania usługi.
9) Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy innej osobie bez zgody Zamawiającego.
10) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań w celu dokonywania wszelkich poprawek na żądanie Zamawiającego, o ile konieczność ich dokonania wyniknie z niewłaściwego wykonania usługi w terminie do 48 godzin od daty zgłoszenia, nie wliczając sobót i niedziel oraz innych dni wolnych od pracy.
11) Podstawą wystawienia faktury/rachunku stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. Podstawą do zapłaty będzie wystawiony przez Wykonawcę rachunek/faktura za wykonaną usługę wraz z załączonym protokołem.
12) Należność za właściwe zrealizowanie usługi zostanie zapłacona przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku/faktury. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
13) Termin realizacji zamówienia 5 tygodni od dnia podpisania umowy.

Sporządził: Aleksander Stocki