

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zabudowa wyrwy w lewym wale przeciwpowodziowym - rzeka Kamienica KM 4+300

1. LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nadzór Wodny Otmuchów

L.p.	Lokalizacja robót	Jedn.	Ilość.
1.	Zabudowa wyrwy w lewym wale przeciwpowodziowym - rzeka Kamienica KM 4+300	m ³	160,16
RAZEM			160,16

2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zabudowy wyrwy w lewym wale przeciwpowodziowym rzeka Kamienica KM 4+300 - powstałej podczas natężenia przepływu przy przekroczonym stanie wody brzegowej w dniu 23 i 24 sierpnia 2022 roku - polegającej na:

- Robotach pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa wałów ochronnych lub przeciwpowodziowych.
- Ręcznym wykonaniu grodzy w korycie z worków z piaskiem i folii na długości wyrwy.
- Przygotowaniu podłoża pod nasypy przez ręczne zrowkowanie powierzchni.
- Wykonaniu koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 robót ziemnych oraz transporcie urobku samochodem samowyładowczymi.
- Formowaniu i zagęszczaniu nasypów spycharkami.
- Humusowaniu skarp z obsianiem.
- Obsianiu skarp w ziemi urodzajnej.
- Wykonaniu narzutu skarpy odwodnej z kamienia łamanego 200 mm – 500 mm.
- Wykonaniu badań wskaźników zagęszczenia nasypów.
- Odtworzeniu działki rolnej służącej jako dojazd do wyrwy.
- Pokryciu kosztów utylizacji wytworzonych odpadów przez Wykonawcę.

3. STAN ISTNIEJĄCY

Rzeka Kamienica jest rzeką charakteryzującą się znacznym wahaniami wielkości przepływów i szybkim przyrostem stanu wód w korycie. Obecnie wyrwa jest zabezpieczona workami z piaskiem.

Wyrwa w lewym wale przeciwpowodziowym na rzece Kamienica KM 4+300 zlokalizowana jest na terenach rolnych, jednakże najbliższe obiekty budowlane narażone na podtopienia usytuowane są w odległości ok. 500 m od przedmiotowego miejsca uszkodzenia wału.

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Z uwagi na stan obecny wału przeciwpowodziowego – sytuacja wymaga wykonania prac naprawczych niezbędnych do przywrócenia ciągłości wału oraz zapewnienia bezpieczeństwa pobliskim mieszkańcom i ich mieniu.

5. UWAGI KOŃCOWE

Prace należy wykonywać zgodnie z normami i zasadami przewidzianymi dla tego typu robót oraz tak, aby osoby trzecie (mieszkańcy) nie ponieśli strat.

Należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy BHP i bezpieczeństwo w trakcie realizacji prac.

Po zakończeniu prac teren należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.