

**Kalkulacja ofertowa- Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych
oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie- Nadzór Wodny w
Augustowie V- część 1**

Rzeka Jastrzębianka

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rzeka Jastrzębianka						
1		Konserwacja bieżąca – 6283 m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia	Wykoszenie porostów ze skarp bez wygrabienia średnio pasem 2x2,0m; porost gęsty, miękki 30% w km: 1+427-7+710	m2	2*2.0*6283*30% = 7539.600		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Wykoszenie porostów ze skarp bez wygrabienia średnio pasem 2x2,0m; porost gęsty, twardy 70% w km: 1+427-7+710	m2	2*2.0*6283*70% = 17592.400		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-07 analogia	Wykoszenie porostów z dna cieku; porost gęsty: średnim pasem koszenia 1,4m w km:1+427 - 7+710;	m2	1.4*6283 = 8796.200		
4 d.1	kalkulacja własna kalk. własna	Usunięcie zatorów z koryta rzeki i wycięcie odrostów krzaków ze skarp w km: 1+427-7+710;	r-g	42		
Wartość kosztorysowa prac bez podatku VAT						
Podatek VAT- 8%						
Ogółem wartość kosztorysowa prac:						

**Kalkulacja ofertowa- Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych
oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie- Nadzór Wodny w
Augustowie V- część 1**

Rzeka Lebedzianka

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rzeka Lebedzianka						
1		Konserwacja bieżąca - 7179m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia	Wykoszenie porostów ze skarp średnio pasem 2x2,5m; porost gęsty, miękki 30% w km: 2+288-9+467	m2	2*2.5*7179*30% = 10768.500		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Wykoszenie porostów ze skarp średnio pasem 2x2,5m; porost gęsty, twardy 70% w km: 2+288-9+467	m2	2*2.5*7179*70% = 25126.500		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-07 analogia	Wykoszenie porostów z dna cieku; porost gęsty: średnim pasem koszenia 1,8m w km:2+288-9+467	m2	1.8*7179 = 12922.200		
4 d.1	kalkulacja własna kalk. własna	Usunięcie zatorów z koryta rzeki i wycięcie odrostów krzaków ze skarp w km: 2+288-9+467;	r-g	36		
Wartość kosztorysowa prac bez podatku VAT						
Podatek VAT- 8%						
Ogółem wartość kosztorysowa prac:						

Kalkulacja ofertowa- Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie- Nadzór Wodny w Augustowie V- część 1

Rzeka Niedźwiedzica

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rzeka Niedźwiedzica						
1		Odcinek uregulowany konserwacja bieżąca - 11 050 m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Wykoszenie porostów ze skarp rzeki bez wygrabienia średnio pasem 2x2m; porost gęsty, twardy 70% w km: 0+000 - 11+050	m2	2*2.0*11050*70% = 30940.000		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia	Wykoszenie porostów ze skarp rzeki bez wygrabienia średnio pasem 2x2m; porost gęsty, miękki 30% w km: 0+000 - 11+050	m2	2*2.0*11050*30% = 13260.000		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów z dna cieku średnim pasem 1,4m; porost gęsty w km: 0+000 - 11+050	m2	1.4*11050 = 15470.000		
4 d.1	Kalk. własna	Usunięcie zatorów z koryta rzeki i usunięcie krzaków ze skarp w km 0+000 - 11 +050	r-g	58		
Wartość kosztorysowa prac bez podatku VAT						
Podatek VAT- 8%						
Ogółem wartość kosztorysowa prac						

