

**Kalkulacja ofertowa- Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz
urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie- Nadzór Wodny w
Augustowie V- część 3**

Rzeka Jaziewianka

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rzeka Jaziewianka						
1		Konserwacja bieżąca - 4913m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp śr. pasem koszenia 2x2,0m porost gęsty, miękki 30% bez wygrabienia w km:7+145 - 12+058	m2	2*2.0*4913*30% = 5895.600		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp bez wygrabienia śr. pasem koszenia 2x2,0m porost gęsty, twardy 70% w km: 7+145 - 12+058	m2	2*2.0*4913*70% = 13756.400		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-07 analogia	Wykoszenie porostów z dna cieku; porost gęsty: średnim pasem koszenia 3,0 m w km: 7+145 - 12+058	m2	3.0*4913 = 14739.000		
4 d.1	kalkulacja własna kalk. własna	Usunięcie zatorów z koryta rzeki i wycięcie odrostów krzaków ze skarp w km: 7+145 - 12+058	r-g	49		
Wartość kosztorysowa prac bez podatku VAT						
Podatek VAT-8%						
Ogółem wartość kosztorysowa prac						

**Kalkulacja ofertowa- Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz
urzędzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie- Nadzór Wodny w
Augustowie V- część 3**

Rzeka Kanalik A

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rzeka Kanalik A						
1		Konserwacja bieżąca - 3377m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia	Wykoszenie porostów ze skarp rzeki średnio pasem 2x2,0m bez wygrabienia w km: 0+930 - 1+384; 1+424 - 4+347; porost gęsty, miękki 30%,	m2	2*2.0*3377*30% = 4052.400		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Wykoszenie porostów ze skarp rzeki średnio pasem 2x2m bez wygrabienia w km: 0+930 - 1+384; 1+424 - 4+347; porost gęsty, twardy 70%,	m2	2*2.0*3377*70% = 9455.600		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-07 analogia	Wykoszenie porostów z dna cieku; porost gęsty średnim pasem koszenia 1,0m w km:0+930 - 1+384; 1+424 - 4+347	m2	1.0*3377 = 3377.000		
4 d.1	kalk.własna	Usunięcie zatorów z koryta rzeki i wycięcie pojedynczych krzaków ze skarp w km: 0+000 - 4+347	rg	24		
Wartość kosztorysowa prac bez podatku VAT						
Podatek VAT-8%						
Ogółem wartość kosztorysowa prac						

**Kalkulacja ofertowa- Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz
urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie- Nadzór Wodny w
Augustowie V- część 3**

Rzeka Kolniczanka

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rzeka Kolniczanka						
1		Konserwacja bieżąca - 4460m				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia	Wykoszenie porostów ze skarp rzeki średnio pasem 2x2,0m bez wygrabienia w km: 0+000 - 4+460; porost gęsty miękki 30%	m2	2*2.0*4460*30% = 5352.000		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Wykoszenie porostów ze skarp rzeki średnio pasem 2x2,0m bez wygrabienia w km: 0+000 - 4+460; porost gęsty twardy 70%	m2	2*2.0*4460*70% = 12488.000		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-07 analogia	Wykoszenie porostów z dna cieku; porost gęsty; średnim pasem koszenia 2,2m w km: 0+000 - 4+460	m2	2.2*4460 = 9812.000		
4 d.1	kalk.własna	Usunięcie zatorów z koryta rzeki i wycięcie pojedynczych krzaków ze skarp w km: 0+000 - 4+460	rg	36		
Wartość kosztorysowa prac bez podatku VAT						
Podatek VAT-8%						
Ogółem wartość kosztorysowa prac						