

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		rz. Kanał A Jedlno				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Ręczne wykoszenie porostów ze skarp rzeki - porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem w km 1+000 - 9+000 8000 mb x 2,5mb x 2=40 000 m2 Przyjęto wykoszenie 10% powierzchni tj. 4000m2	m2	4 000,000		
2 d.1	KNNR-W 10 2508-10 analogia	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp rzeki - porost gęsty, twardy, wykonane kosiarką bijakową. 8000 mb x 2,5mb x 2=40 000 m2 Przyjęto wykoszenie 90% powierzchni tj. 36 000m2	m2	36 000,000		
3 d.1	KNNR-W 10 2508-10 analogia	Mechaniczne wykoszenie porostów z dna rzeki w km 1+ 000 - 3+200. 2 200x2,0=4 400m2	m2	4 400,000		
4 d.1	KNNR-W 10 2508-10 analogia	Mechaniczne wykoszenie porostów z dna rzeki w km 3+ 200 - 9+000. 5 800x1,5=8120m2	m2	8 120,000		
5 d.1	KNNR-W 10 2508-08 analogia	Hakowanie dna przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60% na dł. 3 500 mb (3 500 x 1,5=5250 m2) z rozdrobnieniem i rozplantowaniem wydobytego urobku	m2	9 900,000		
6 d.1	KNR 2-01 0109-05 analogia	Ręczne ścinanie bez karczowania gęstych krzaków z wywozem do 1km	ha	0,600		
7 d.1	Kalkulacja własna	Obcinanie zwisających gałęzi nad korytem rzeki lokalnie w km 7+600 - 8+400 przyjęto 1kpl. = 42r-g	kpl.	1,000		
8 d.1	kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie wyciętych krzaków oraz obciętych zwisających gałęzi (wraz z transportem zrębków do 1,0 km	mp	210,000		
9 d.1	Kalkulacja własna	Rozbiórka zatorów - udrożnienie koryta rzeki poprzez usunięcie gałęzi , konarów, nieczystości z wydobyciem elementów przetamowań i wywozem lokalnie na całym odcinku wraz z utylizacją	m3	30,000		
Razem dział: rz. Kanał A Jedlno						
2		rz. Mękwa				
10 d.2	KNNR-W 10 2508-05 analogia	Ręczne wykoszenie porostów ze skarp rzeki - porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem w km 0+000 - 5+000 5000 mb x 2,5mb x 2=25 000 m2 Przyjęto wykoszenie 10% powierzchni tj. 2500m2	m2	2 500,000		
11 d.2	KNNR-W 10 2508-10 analogia	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp rzeki - porost gęsty, twardy, wykonane kosiarką bijakową. 8000 mb x 2,5mb x 2=25 000 m2 Przyjęto wykoszenie 90% powierzchni tj. 22 500m2	m2	22 500,000		
12 d.2	KNNR-W 10 2508-10 analogia	Mechaniczne wykoszenie porostów z dna rzeki w km 0+ 000 - 5+000. 5 000x1,80=9000m2	m2	9 000,000		
13 d.2	KNNR-W 10 2508-08 analogia	Hakowanie dna przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 50% na dł. 1 500 mb (1 500 x 1,8=2700 m2) z rozdrobnieniem i rozplantowaniem wydobytego urobku	m2	2 700,000		
14 d.2	KNNR-W 10 2508-08 analogia	Hakowanie dna przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60% na dł. 3 500 mb (3 500 x 1,5=5250 m2) z rozdrobnieniem i rozplantowaniem wydobytego urobku	m2	5 250,000		
15 d.2	KNR 2-01 0109-05 analogia	Ręczne ścinanie bez karczowania gęstych krzaków z wywozem do 1km	ha	0,150		
16 d.2	kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie wyciętych krzaków oraz obciętych zwisających gałęzi (wraz z transportem zrębków do 1,0 km	mp	42,000		
17 d.2	Kalkulacja własna	Rozbiórka zatorów - udrożnienie koryta rzeki poprzez usunięcie gałęzi , konarów, nieczystości z wydobyciem elementów przetamowań i wywozem lokalnie na całym odcinku wraz z utylizacją	m3	30,000		

Razem dział: rz. Mękwa	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	
Podatek VAT	
Ogółem wartość kosztorysowa robót	
Słownie:	