

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		rz. Kanał A Jedlno			
1	KNNR-W 10	Ręczne wykoszenie porostów ze skarp rzeki - porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem w km 1+000 - 9+000	m ²		
d.1	2508-05	8000 mb x 2,5mb x 2=40 000 m ²			
	analogia	Przyjęto wykoszenie 10% powierzchni tj. 4000m ²	m ²	4 000,000	
		4000,00		RAZEM	4 000,000
2	KNNR-W 10	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp rzeki - porost gęsty, twardy, wykone kosiarką bijakową.	m ²		
d.1	2508-10	8000 mb x 2,5mb x 2=40 000 m ²			
	analogia	Przyjęto wykoszenie 90% powierzchni tj. 36 000m ²	m ²	36 000,000	
		36000,00		RAZEM	36 000,000
3	KNNR-W 10	Mechaniczne wykoszenie porostów z dna rzeki w km 1+000 - 3+200.	m ²		
d.1	2508-10	2 200x2,0=4 400m ²			
	analogia	4400,00	m ²	4 400,000	
				RAZEM	4 400,000
4	KNNR-W 10	Mechaniczne wykoszenie porostów z dna rzeki w km 3+200 - 9+000.	m ²		
d.1	2508-10	5 800x1,5=8120m ²			
	analogia	8120,00	m ²	8 120,000	
				RAZEM	8 120,000
5	KNNR-W 10	Hakowanie dna przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60% na dł. 3	m ²		
d.1	2508-08	500 mb (3 500 x 1,5=5250 m ²) z rozdrobnieniem i rozplantowaniem wydobytego urobku			
	analogia	9900,00	m ²	9 900,000	
				RAZEM	9 900,000
6	KNR 2-01	Ręczne ścinanie bez karczowania gęstych krzaków z wywozem do 1km	ha		
d.1	0109-05	0,60	ha	0,600	
	analogia			RAZEM	0,600
7	Kalkulacja	Obcinanie zwisających gałęzi nad korytem rzeki lokalnie w km 7+600 - 8+400	kpl.		
d.1	własna	przyjęto 1kpl. = 42r-g			
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	kalkulacja	Mechaniczne rozdrobnienie wyciętych krzaków oraz obciętych zwisających gałęzi (wraz z transportem zrębków do 1,0 km	mp		
d.1	własna	210	mp	210,000	
				RAZEM	210,000
9	Kalkulacja	Rozbiórka zatorów - udroźnienie koryta rzeki poprzez usunięcie gałęzi, konarów, nieczystości z wydobywaniem elementów przetamowań i wywozem lokalnie na całym odcinku wraz z utylizacją	m ³		
d.1	własna	30	m ³	30,000	
				RAZEM	30,000
2		rz. Mękwa			
10	KNNR-W 10	Ręczne wykoszenie porostów ze skarp rzeki - porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem w km 0+000 - 5+000	m ²		
d.2	2508-05	5000 mb x 2,5mb x 2=25 000 m ²			
	analogia	Przyjęto wykoszenie 10% powierzchni tj. 2500m ²	m ²	2 500,000	
		2500		RAZEM	2 500,000
11	KNNR-W 10	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp rzeki - porost gęsty, twardy, wykone kosiarką bijakową.	m ²		
d.2	2508-10	8000 mb x 2,5mb x 2=25 000 m ²			
	analogia	Przyjęto wykoszenie 90% powierzchni tj. 22 500m ²	m ²	22 500,000	
		22500		RAZEM	22 500,000
12	KNNR-W 10	Mechaniczne wykoszenie porostów z dna rzeki w km 0+000 - 5+000.	m ²		
d.2	2508-10	5 000x1,80=9000m ²			
	analogia	9000	m ²	9 000,000	
				RAZEM	9 000,000
13	KNNR-W 10	Hakowanie dna przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 50% na dł. 1 500	m ²		
d.2	2508-08	mb (1 500 x 1,8=2700 m ²) z rozdrobnieniem i rozplantowaniem wydobytego urobku			
	analogia	2700	m ²	2 700,000	
				RAZEM	2 700,000
14	KNNR-W 10	Hakowanie dna przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60% na dł. 3	m ²		
d.2	2508-08	500 mb (3 500 x 1,5=5250 m ²) z rozdrobnieniem i rozplantowaniem wydobytego urobku			
	analogia	5250	m ²	5 250,000	
				RAZEM	5 250,000
15	KNR 2-01	Ręczne ścinanie bez karczowania gęstych krzaków z wywozem do 1km	ha		
d.2	0109-05				
	analogia				

PRZEDMIAR
Utrzymanie rzek na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu - Nadzór Wodny Radomsko

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,15	ha	0,150	
				RAZEM	0,150
16	kalkulacja d.2 własna	Mechaniczne rozdrobnienie wyciętych krzaków oraz obciętych zwisających gałęzi (wraz z transportem zrębków do 1,0 km	mp		
		42	mp	42,000	
				RAZEM	42,000
17	Kalkulacja d.2 własna	Rozbiórka zatorów - udrożnienie koryta rzeki poprzez usunięcie gałęzi , konarów, nieczystości z wydobyciem elementów przetamowań i wywozem lokalnie na całym odcinku wraz z utylizacją	m ³		
		30	m ³	30,000	
				RAZEM	30,000