

Zakres prac na zadanie:
„Rzeka Odra, Oława - usunięcie uszkodzeń na wałach p. powodziowych, gm. Oława”

L.P.	Opis	Jedn. Obm.	obmiar
1	2	3	4
1	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wzdłuż założonego kierunku nory z odłożeniem na hałdę: 17 szt x 2,0 m x 10 mb = 340,0 m ²	m ²	340
2	Ręczne rozkopanie wałów po linii spodziewanego kierunku nory (po wcześniejszych oględzinach) licząc od otworu wejściowego przy średniej głębokości 1,5 m, szerokość górą 2,0 m i schodkowego zejścia do szerokości dołem 0,5 m, oraz łącznej długości nor 10 m grunt kat. III. [(0,5 m x 0,5 m) + (1,0 m x 0,5 m) + (2,0 m x 0,5 m)] x 10 m = (0,25+0,5+1,0) x 10 = 17,5 m ³ 17,5 x 17 szt. = 297,5 m ³	m ³	297,5
3	Dowóz brakującego gruntu do zabudowy wykopu – 20% x 297,5,0m ³ = 59,5,0 m ³	m ³	59,5
4	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 100 m (kat.gr.III) - uzupełnienie brakującego materiału ziemnego (dodatkowe 20 % - ubytki po lisiej norze) 20% x 297,5 m ³ = 59,5 m ³	m ³	59,5
5	Zasypanie wykopów gruntem rodzimym oraz dowiezionym w ilości 20 % wielkości wykopu (ubytki w pustkach)	m ³	297,5
6	Zagęszczenie gruntu wbudowanego w wykop ubijakiem mechanicznym – grunt kat. III	m ³	297,5
7	Plantowanie powierzchni z wyrównaniem	m ²	340,0
8	Zabezpieczenie korpusu wału Wp-5(S) w km 4+700-4+710 rz. Odry siatką przeciwko zwierzętom (siatka stalowa o oczkach 5 x 5cm) na dł. 10m i szer skarpy 5m	m ²	50,0
9	Humusowanie warstwa 5 cm i obsiew	m ²	340,0
10	Wykonanie badania geotechnicznego gruntu - dostarczenie świadectwa zageszczenia gruntu.	szt.	17

Oława, 02.09.2022 r.

Sporządziła:

KIEROWNIK

Klaudia Kutera