

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zadanie:

Kompleksowe Utrzymanie rzek na terenie NW Proszowice-etap III: Utrzymanie potoku Hubenickiego w km 0+900-10+070, gm. Gręboszów

Kod CPV: 71340000-3 Zintegrowane usługi inżynierskie

2. Lokalizacja:

Prace objęte przedmiarem i kosztorysem zlokalizowane są na potoku Hubenickim w miejscowościach Hubenice, Kozłów, Wola Gręboszowska, Gręboszów, Lubiczko, Żelichów, gmina Gręboszów, powiat dąbrowski.

3. Wykonanie robót:

potok Hubenickim w km 0+900 - 10+070

- Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna potoku, ciągnik + kosiarka bijakowa,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp i dna potoku, porost gęsty, twardy z wygrabieniem,
- Prace pielęgnacyjne - usunięcie uszkodzonych konarów i gałęzi drzew na skarpach potoku, pień o średnicy ponad 40 cm,
- Ręczne ścinanie, krzaki średniej gęstości ze skarp potoku z mechanicznym rozdrobnieniem rębakiem,
- Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się w dnie, powierzchnia lustra wody do 30 - 60%,
- Usunięcie zatorów i przetamowań utrudniających swobodny przepływ wód w dnie potoku (gałęzie, trawa, namuł, śmieci) przy użyciu sprzętu mechanicznego (koparka) oraz ręcznie szerokość dna od 0,8 m do 1,4 m, głębokość koryta ok.1,5 m z rozplantowaniem oraz zagospodarowaniem i utylizacją śmieci,
- Oczyszczenie z namułu przepustów, średnica do 1,5 m, zamulenie do wysokości 1/3 Fi,

Uwagi: przedmiotowe zadanie należy wykonać pod nadzorem przyrodniczym jak również zgodnie z warunkami określonymi w decyzjach RDOŚ znak:

- ST-I.670.41.2022.MB z dnia 9 sierpnia 2022r. (brak sprzeciwu wobec zamiaru wykonania prac),

- OP.6401.255.2022.GZ z dnia 25 lipca 2022 r. (umyślne chwywanie oraz przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca ślimaków winniczków),

Powyższe warunki decyzji oraz nadzór przyrodniczy należy uwzględnić w kosztach oferty.

4. Drogi technologiczne:

Do przedmiotowych robót dojazd po drogach gminnych utwardzonych i nieutwardzonych oraz drogach polnych nieutwardzonych.

Należy uwzględnić w kosztach oferty koszty związane z dojazdem do potoku po gruntach

prywatnych na czas wykonywania robót (t.j. opłaty za zajęcie pasa terenu części działki, odszkodowania za zniszczone uprawy, rekultywację terenu).

5. Sprzęt:

- szpadle, łopaty, grabie
- kosy spalinowe
- piły spalinowe,
- rębak do gałęzi,
- koparka,
- ciągnik z przyczepą

6. Termin wykonania - przewidywany czas trwania 18 dni od podpisania umowy