

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zadanie: Remont umocnień brzegowych i dennych na rzece Potok Lubnowski w m. Lubnów i Chałupki

1. LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nadzór Wodny Otmuchów

Zadanie nr 3

L.p.	Lokalizacja robót	J.m.	Ilość
1.	rz. Lubnowski Potok km 1+000 – 1+100 m. Lubnów, gm. Ziębice	km	0,10
2.	rz. Lubnowski Potok km 2+330 – 2+400 m. Lubnów, gm. Ziębice	km	0,07

2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót na rzekach znajdujących się na terenie

Nadzoru Wodnego Otmuchów polegających na:

- Naprawa i odbudowa zniszczonych ubezpieczeń skarp
- Wykonanie narzutu kamiennego
- Wykonanie koszy z siatki stalowej
- Mechaniczne roboty ziemne i wbudowanie w nasyp na miejscu.
- Oczyszczenie terenu z pozostałości po pracach budowlanych z wywiezieniem
- Koszt utylizacji wytworzonych odpadów zostaje po stronie Wykonawcy

3. STAN ISTNIEJĄCY

Rzeka Lubnowski jest rzeką charakteryzującą się znacznym wahaniem wielkości przepływów i szybkim przyrostem stanu wód w korycie, co z uwagi na obecny stan koryta stwarza ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień przy obfitych opadach deszczu.

Rzeka na odcinku km 1+000 - 1+100 przepływa w pobliżu drogi DW 395 w m. Chałupki - destrukcyjnie oddziałując na korpus drogowy.

Rzeka na odcinku km 2+330 - 2+400 przepływa w terenie zabudowanym, na którym to zniszczeniu uległy mury oporowe, stanowiące zabezpieczenia brzegowe.

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Z uwagi na stan obecny koryta skoncentrowano się przede wszystkim na naprawie drożności koryta rzeki Lubnowski Potok na odcinku przy zbliżeniu z droga DW 395 w m. Chałupki oraz na odcinku w m. Lubnów, gdzie zniszczeniu uległy umocnienia brzegowe w postaci murów oporowych.

5. UWAGI KOŃCOWE

Prace należy prowadzić przy odpowiednio niskich stanach wód tak, aby woda nie miała negatywnego wpływu na jakość realizowanych prac.

Prace należy wykonywać zgodnie z normami i zasadami przewidzianymi dla tego typu robót oraz tak, aby osoby trzecie (mieszkańcy) nie ponieśli strat.

Należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy BHP i bezpieczeństwo w trakcie realizacji prac.

Po zakończeniu prac teren należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.