

Przedmiar robót
Prace interwencyjne - przywrócenie sprawności budowli wlotowej na Kanale Janowickim

Lp	Rodzaj, zakres i opis robót	Jednostka miary	Ilość
1	Układanie polipropylenowych worków z piaskiem 35x75 cm, pakowanych po 25kg, zamykających obszar robót - cena uwzględnia koszt zakupu i dostawy materiałów; - cena wraz z robotami towarzyszącymi i pomocniczymi; - cena uwzgl. późniejszy demontaż i odpóz materiałów;	szt	150
2	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łżyki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	m ³	187,5
3	Demontaż pozostałości po istn. zasuwie wraz z utylizacją odpadów	kpl	1
4	Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do drugiego stopnia czystości	m ²	2,542
5	Spawanie stali profilowej do kształtowników lub ściągów i tarcz oporowych	m	8,2
6	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji stalowych kratowych	m ²	3,362
7	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji stalowych pełnościennych	m ²	3,362
9	Wykonanie i założenie szandorów dębowych, przekrojów 100x100mm	m ²	7
9	Uporzędkowanie terenu robót (w tym wywóz i utylizacja odpadów z koryta kanału w rejonie prac)	kpl	1